

## OBEC KECEROVCE, 044 47

číslo: 203/2021-Kc

Ďurďošík dňa 18. 06. 2021

### Verejná vyhláška

## STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Kecerovce ako stavebný úrad, príslušná podľa § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon / v znení neskorších predpisov podľa § 66 stavebného zákona, v súlade s § 8-10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v súlade s ust. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov

### p o v o ľ u j e

líniovú stavbu „ **KECEROVSKÉ KOSTOĽANY - ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ SIETE VSD A EL. PRÍPOJKY PRE 29 RD** “ na pozemkoch **KNC parc. č. 170, 632, 595/63, 595/19, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 k.ú. Kecerovské Kostolany**, pre stavebníka **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361**, v stavebnom konaní podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 618/2021-Bi dňa 24.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2021.

Predmetom stavby je:

1. SO 01 – Úprava transformátorovej stanice TS0277-0004 Kecerovské Kostolany
2. SO 02 – Úprava exist. nadzemného vedenia
3. SO 03 – Rozšírenie nadzemného vedenia
4. SO 04 – Prípojkové skrine pre nové nn prípojky k RD
5. SO 05 – Odberné elektrické zariadenia pre nové nn prípojky k RD

**SO 01 – Úprava transformátorovej stanice TS0277-0004 Kecerovské Kostol'any** – predmetom tejto časti PD je úprava existujúcej transformátorovej stanice TS0277-0004 Kecerovské Kostol'any pre riešenie zabezpečenia distribúcie elektrickej energie pre 4 nové bytové domy nižšieho štandardu v obci Kecerovce, na parcelách č. 595/82, 83, 96 a 98 k.u. Kecerovské Kostol'any a 9 nových rodinných domov na parcelách č. 595/79, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 99 a 121.

Vzhľadom k plánovanej ďalšej výstavbe rodinných domov v tejto lokalite „Rómska osada - nová výstavba“, ktorá je situovaná západne od exist. Rómskej osady, je riešené zásobovanie elektrickou energiou pre danú lokalitu komplexne.

Vzhľadom k nárastu odberu z transformátorovej stanice TS0277-0004 po pripojení budúcich objektov bytovej a domovej výstavby bude nutné zvýšiť jej výkon.

- Zvýšenie výkonu transformátorovej stanice bude realizované jej nasledovnými úpravami: náhradou exist. transformátora s výkonom 160kVA novým s výkonom 250kVA, požadovaným vo „Vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy č.26475/2017/5100909459 z 1.12.2017“.
- náhradou exist. prívodnej časti rozvádzača RTS, osadeného v exist. plechovej skrini SVS-B transformátorovej stanice s exist. hl. ističom 250A a exist. meracími transformátormi 250/5A novou prívodnou časťou s hl. ističom 400A a meracími transformátormi 400/5A.
- dozbrojením exist. vývodovej časti rozvádzača RTS poistkami 3xI 60A pre novú 3. vetvu distribučného vedenia, z ktorej budú napájané objekty budúcej výstavby v lokalite („Rómska osada - nová výstavba“).
- náhradou exist. prepojenia medzi sekundárnym vinutím vn transformátora a rozvádzačom RTS exist. vodičmi 4xAYY Ix120 dvojicou nových paralelných vodičov 3 x NYY-O Ix240 RM čie+ Ix NYY-J Ix240 RM zž.

**SO 02 – Úprava exist. nadzemného vedenia** – Predmetom tejto časti PD je úprava existujúceho nadzemného vedenia 1. vetvy - „Obec“ v jej 2. časti (smer Rankovce). Dotknutá časť upravovaného vedenia je zavesená na 5-tich exist. betónových podperných bodoch (PBI až PB5). V tejto časti je napájaných 9 nn prípojok pre exist. rodinné domy.

Cieľom tejto úpravy je riešenie zabezpečenia distribúcie elektrickej energie novou vetvou č. 3 „Rómska osada - nová výstavba“ pre 4 nové bytové domy nižšieho štandardu v obci Kecerovce, na parcelách č. 595/82, 83, 96 a 98 k.u. Kecerovské Kostol'any, ako aj pre výstavbu 9 nových rodinných domov na parcelách č. 595/79, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 99 a 121, v tejto lokalite.

Po úprave transformátorovej stanice TS0277-0004 (Rieši časť „SO01: Úprava transformátorovej stanice TS0277-0004 Kecerovské Kostol'any“), so zameraním na zvýšenie jej výkonu na 250kVA, budú na exist. nadzemnom vedení, napájanom z tejto TS vykonané nasledujúce úpravy:

- 4.2.1 Zachované existujúce prvky nn distribučného vedenia 1. vetvy 2. časti (smer Rankovce)
- Exist. nadzemné vedenie z holých vodičov - 1. vetva 1. časť od podperného bodu PBI (smer Obec) s káblovým prepojením do TS ponechať nezmenené.
  - Exist. nadzemné káblové vedenie - 2. vetva „Rómska osada“ ponechať nezmenené.
- 4.2.2 Demontovanie existujúcich prvkov nn distribučného vedenia 1. vetvy 2. časti (smer Rankovce)
- Exist. vedenie VO medzi PBI až PB5 spolu s exist. osvetľovacím telesami na PB1, PB3 a PB5 demontovať.
  - Exist. vedenie miestneho rozhlasu medzi PBI až PB4 a jeho exist. reproduktory na PBI a PB4 demontovať.
  - 9 exist. nn prípojok z 1. vetvy 2. časť (smer Rankovce) na PB2 až PB5 odpojiť od nadzemného vedenia z holých vodičov a exist. prípojkové poistkové skrine a elektromerové rozvádzače z PB2 až PB5 demontovať.

- Exist. holé vodiče nadzemného nn distribučného vedenia od podperného bodu PBI po posledný PBS demontovať
- Exist. podperné body PBI až PB4 demontovať na základe výpočtu vrcholových síl na týchto podperných bodoch. (Výpočet je realizovaný v bode č. 4.3 tejto správy.)

4.23 Nové prvky nn distribučného vedenia na mieste 1.vetvy, 2. časti (smer Rankovce) pre novú vetvu č. 3 „Rómska osada - nová výstavba“

- Osadiť nové podperné body podľa výpočtu, realizovaného v bode č. 4.3 s nasledovnými dimenziami:
  - PB1 - dvojité betónový predpätý stožiar EPV 9/15
  - PB2 až PB4 - betónový predpätý stožiar EPV 9/10
- Namiesto demontovanej 2.časti 1. vetvy zavesiť medzi novými podpernými bodmi PB1 až PB5 nový kábel nadzemného vedenia NFA2X 4x120. Kábel bude začínať v rozvádzači RTS upravenej transformátorovej stanice a končiť na podpernom bode PB5 s rezervou 130m pre ukončenie v novej poistkovej skrini I/VRIS1, ktorá bude osadená na novom PBI0. (Zavesenie rezervy kábla NFA2X 4x120 na nové PB6 až PBI0, ako aj osadenie novej I/VRIS1 rieši časť PD: „SO03: Rozšírenie nadzemného vedenia“). Takto bude vytvorená nová 3. vetva „Rómska osada - nová výstavba“, ktorá bude napájaná z 3. poistky FU3' vývodovej časti rozvádzača RTS.
- Osadiť na príslušné podperné body pôvodné skrine SPP 2 a novú SPPI/2 (na PB4) exist. 9 nn pripojok a pripojiť na kábel novej 3.vetvy distribučného vedenia novými káblami NAYY-J4x25RE a novými prepichovacími svorkami.
- Osadiť na príslušné podperné body pôvodné 3 elektromerové rozvádzače RE2.0 (RD popisné čísla 49- 2x a 51) a 6 nových elektromerových rozvádzačov RE2.0 (RD popisné čísla 48, 50, 51, 52, 53 a 54) a napojiť na príslušné skrine SPP novými káblami AYKY-J4x16.
- Pripojiť 3 pôvodné elektromerové rozvádzače RE2.0 k exist. domovým rozvádzačom príslušných rodinných domov exist. podzemnými káblami.
- Pripojiť 6 nových elektromerových rozvádzačov RE2.0 k exist. domovým rozvádzačom príslušných rodinných domov novými závesnými káblami AYKYz - J4x1 6RE.
- Osadiť nový kábel VO od PB1 po PB5 a 3 demontované osvetľovacie telesá VO na PB1, PB3 a PB5
- Osadiť nový kábel miestneho rozhlasu od PBI po PB4 a 2 demontované reproduktory na PB2 a PB4.

**SO 03 – Rozšírenie nadzemného vedenia** – predmetom tejto časti PD je rozšírenie nadzemného vedenia, ktoré bude najprv upravené podľa časti „SO 02: Úprava exist. nadzemného vedenia“. Cieľom tohto rozšírenia je riešenie zabezpečenia distribúcie elektrickej energie pre 4 nové bytové domy nižšieho štandardu v obci Kecerovce, na parcelách č. 595/82, 83, 96 a 98 k.u. Kecerovské Kostofany, ako aj pre 9 nových rodinných domov na parcelách č. 595/79, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 99 a 121, v tejto lokalite.

Rozšírenie nadzemného vedenia bude pozostávať z predĺženia upraveného vedenia vetvy č. 3 „Rómska osada – nová výstavba“. (Nadzemné vedenie musí byť pred rozšírením upravené podľa „SO02: Úprava exist. nadzemného vedenia“.)

Predĺženie upraveného nadzemného vedenia bude realizované nasledovne:

- v 1. časti zavesením 130m rezervy závesného kábla NH2AX 4x120 z časti PD: „SO02: Úprava exist. nadzemného vedenia“ na nových betónových stožiaroch ELV Senec, typ EPV/PBS 9/10 s označením PB6 až PB10 a jeho ukončením v novej rozpojovacej a istiacej skrini pre vonkajšie vedenia I/VRIS1, ktorá bude osadená na PB10.
- v 2. časti zavesením 150m nového závesného kábla NH2AX 4x120 na nových betónových stožiaroch ELV Senec, typ EPV/PBS 9/ IO s označením PBI0 až PB 15 a jeho ukončením v novej rozpojovacej a istiacej skrini pre vonkajšie vedenia 2/VRIS1, ktorá bude osadená na PB15.

Nové stožiare budú osadené pozdĺž štátnej cesty 3. triedy č. 3290 (p.č. 632) a pozdĺž vnútornej komunikácie v lokalite budúcej výstavby (p.č. 595/63). Polárne súradnice osadenia nových stožiarov, merané od exist. PB5 a následne od nového PB10, sú zakreslené na v.č. RNV-02.

Skrine 1/VRIS1 a 2/VRIS2 budú uzemnené samostatnými uzemňovacími doskami s privarenou páskou ZD01 pomocou vodiča FeZn8 a svorky SR03. Uzemňovacie dosky zakopať pri PB10, resp. PB15 do nezamrzajúcej hĺbky (cca 0,7m).

Takto rozšírené nadzemné káblové vedenie bude miestom pre pripojenie nových nn prípojok 4 bytových domov nižšieho štandardu a budúcich 9 RD.

Prípojky pre 4 nové BD nižšieho štandardu budú realizované podľa časti „SO04: Prípojkové poistkové skrine“ a „SO05: Odberné elektrické zariadenia“.

Rozšírené vedenie poskytuje rezervu aj pre realizáciu prípojok plánovaných nových 9-tich RD v tejto lokalite. Tieto prípojky nie sú predmetom tejto dokumentácie.

**SO 04 – Prípojkové skrine pre nové nn prípojky k RD** – predmetom tejto časti projektu je realizácia nových prípojkových skriň SPP2 pre žiadateľov nových rodinných domov na parcelách č. 595/79, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 99 a 121, k.ú. Kecerovské Kostolany o pripojenie donn distribučnej sústavy VSD v obci Kecerovce, časť Kecerovské Kostolany.

Pre pripojenie žiadateľov do nn distribučnej siete VSD budú osadené nové pripojovacie poistkové skrine typu SPP2 na podperných bodoch nového káblového nadzemného vedenia, ktoré bude realizované podľa hore uvedeného rozšírenia.

Poistkové skrine typu SPP2 od firmy Hasma Kropachy budú pripojené káblami NAYY-J4x25RE a prepichovacími svorkami s70-120/25-120 č.10078297.

Skrine budú prichytené ku podperným bodom páskou Bandimex vo výške min. 2,5m a budú osadené poistkami PN00 gG. (Dimenzie poistiek sú uvedené v nasledovnej tabuľke.)

Z týchto skriň budú napájané nové odberné elektrické zariadenia žiadateľov (nových odberateľov), ktoré budú realizované podľa PD: SO05: Odberné el. zariadenia pre nové nn prípojky k RD.

**SO 05 – Odberné elektrické zariadenia pre nové nn prípojky k RD** – predmetom projektu je realizácia nových odberných el. zariadení pre žiadateľov 9-tich nových rodinných domov na parcelách č. 595/79, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 99 a 121, k.ú. Kecerovské Kostolany o pripojenie donn distribučnej sústavy VSD v obci Kecerovce, časť Kecerovské Kostolany.

Nové odberné zariadenia pre 9 nových odberov budú realizované 4-mi elektromerovými rozvádzačmi :

- 1/RE2.0 pre 1 odber pre montáž na stĺp č. PB 10
- 2/RE2.0 pre 2 odbery pre montáž na stĺp č. PBI 1
- 3/RE2.0 pre 4 odbere pilierový rozvádzač s 2-ma káblovými priestormi a zemným dielom pre montáž pri stĺpe č. PB12
- 4/RE2.0 pre 2 odbery pre montáž na stĺp č. PB15

Elektromerové rozvádzače RE2.0, ktoré sú výrobkom firmy Hasma Kropachy budú osadené príslušným počtom elektromerov (podľa počtu odberov). Hodnota ističa pred každým elektromerom bude B/25 N 3.

Elektromerové rozvádzače budú napájané z príslušných prípojkových skriň:

- 1/SPP2 káblom CYKY-J4x10
- 2/SPP2 káblom CYKY-J4x16
- 3/SPP2 káblom CYKY-J4x25
- 4/SPP2 káblom CYKY-J4x16

(Poistkové skrine 1/SPP2-4/SPP2 rieši časť SO04: Prípojkové skrine pre nové nn prípojky k RD.)

**Stavba v rámci projektu ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY PRE 29 RD sa člení na objekty:**

**SO 01 – Prípojky NN** – predmetom projektu je návrh nových prípojok nn pre 29 RD, ktoré majú

byť postavené v Kecerovských Kostolnoch, časť Rómska osada, na parcelách k.ú. Kecerovské Kostolany, uvedených v tabuľke.

Projektované prípojky nn budú napájať nové odberné nové elektrické zariadenia, ktoré sú riešené v 2.časti tejto projektovej dokumentácie - „SO02: Odberné elektrické zariadenia“.

Pre pripojenie plánovaných 29 RD do nn distribučnej siete VSD budú na týchto podperných bodoch osadené nové pripojovacie poistkové skrine typu 1/SPP2 až 5/SPP2.

**SO 02 – Odberné elektrické zariadenia** – predmetom projektu je realizácia nových odberných elektrických zariadení pre 29 RD, ktoré majú byť postavené v Kecerovských Kostolnoch, časť Rómska osada, na parcelách k.ú. Kecerovské Kostolany, uvedených v tabuľke, ktorá sa nachádza v bode č.4 tejto správy.

Projektované odberné elektrické zariadenia budú napájané z nových prípojok nn, ktoré sú riešené v 1. časti tejto projektovej dokumentácie - „SO01: Prípojky nn“.

Aby mohlo dôjsť k realizácii nových odberných elektrických zariadení, napájaných z distribučnej siete VSD, musí byť v lokalite Rómska osada, kde bude realizovaná výstavba 29 rodinných domov nižšieho štandardu, uskutočnené plánované rozšírenie distribučnej siete VSD, súčasťou ktorého je navýšenie výkonu napájacej transformátorovej stanice TS0277-0004 a realizácia nového vzdušného káblového vedenia na p.č . 595/63 s novými podpernými bodmi.

Ako odberné elektrické zariadenia pre plánovaných 29 RD budú použité nové skupinové elektromerové rozvádzače pre ! -fázové odbery 1/RE2.1 až 5/RE2. 1.

Skupinové elektromerové rozvádzače budú osadené vedľa podperných bodov vzdušného káblového vedenia a budú napájané z príslušných prípojkových poistkových skriň 1/SPP2 až 5/SPP2, osadených na týchto podperných bodoch. Miesta osadenia všetkých elektromerových rozvádzačov sú verejne prístupné.

Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky / § 66 ods. 2 stavebného zákona /:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie oprávneným projektantom **Ing. Jaromír Mihalík - Elektroprojekcia, 044 45 Čakanovce č. 142** overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohoto rozhodnutia. **Prípadné zmeny nemôžu byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.**
2. Pri realizácii stavby **održať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby č. 618/2020-Bi** zo dňa 24.03.2021, vydaného Obcou Bidovce, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2021.
3. Stavba bude napojená na jestvujúci el. rozvod v správe a vlastníctve VSE, a.s., Košice podľa podmienok stanovených správcom.
4. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a zabezpečí ich ochranu
5. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné ustanovenia §§ 43d – 43i a 47 – 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov, ktoré upravujú základné a všeobecno technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušné platné normy.
6. Stavebník zabezpečí vedenie stavebného denníka.
7. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné

ustanovenia §§ 43d – 43i a 47 – 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov, ktoré upravujú základné a všeobecno technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušné platné normy.

8. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Za prípadné škody je zodpovedný stavebník.
9. Pri výstavbe používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43 písmena „f“ stavebného zákona a ust. zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Ku kolaudačnému konaniu stavebník – investor predloží doklady o vhodnosti použitých výrobkov.
10. Na podperné body osadiť zábrany za účelom ochrany vtáctva, pokiaľ si to ich konštrukcia vyžaduje.
11. V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné požiadať obec. Ak dreviny rastú na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce o súhlas na výrub stromov alebo krovia je potrebné požiadať Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja ( 01.10. - 31.3. kalendárneho roka ).
12. Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
13. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a/,b/ zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
14. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 odst. 1 písm. e/ zákona o odpadoch odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
15. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch je stavebník povinný predložiť tunajšiemu doklad o spôsobe nakladania s druhmi odpadov vzniknutými v rámci realizácie danej stavby ( faktúra, resp. vážny lístok oprávnenej organizácie ).
16. **Počas realizácie stavby investor – stavebník je povinný dodržať všetky podmienky vyjadrení, stanovísk, súhlasov a rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy a organizácii k danej stavbe.**
17. Stavba bude realizovaná s ukončením **do 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.**
18. V zmysle § 66 ods. 2 písmena „h“ stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písmena „j“ vyhlášky č. 543/2000 je stavebník povinný **písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.**
19. Stavebník je povinný podľa ust. § 66 ods. 3 písm. „J“ stavebného zákona stavbu na viditeľnom mieste označiť štítkom „**STAVBA POVOLENÁ**“
20. V prípade, ak stavba nebude ukončená v stanovenom termíne, stavebník je povinný pred uplynutím termínu požiadať o jeho predĺženie.
21. **Po ukončení výstavby stavebník je povinný požiadať stavebný úrad / obec / o vydanie kolaudačného rozhodnutia, pričom návrh má obsahovať náležitosti v súlade s ust. § 17 Vyhl. č. 453/2000 Z.z.**

## Odôvodnenie

Obec Kecerovce ako stavebný úrad, obdržala dňa 03.05.2021 žiadosť stavebníka **Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská č. 31, Košice, IČO: 36 599 361** o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**KECEROVSKÉ KOSTOĽANY - ROZŠÍRENIE NN DISTRIBUČNEJ SIETE VSD A EL. PRÍPOJKY PRE 29 RD**“ na pozemkoch KNC parc. č. **170, 632, 595/63, 595/19, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215** k.ú. **Kecerovské Kostolány**, v stavebnom konaní podľa predloženej a tunajším úradom overenej projektovej dokumentácie, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby č. 618/2020-Bi zo dňa 24.03.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2021.

Zo strany stavebníka k žiadosti boli predložené všetky predpísané náležitosti a vyjadrenia štátnej správy a organizácií :

- projektová dokumentácia stavby pre územné konanie vypracovaná oprávneným projektantom Ing. Jaromír Mihalik - Elektroprojekcia, 044 45 Čakanovce č. 142; - list vlastníctva č. 207 zo dňa 16.12.2020; - mapové listy s vyznačením trasy; - dohoda o plnomocenstve udelená splnomocniteľom VSD, a.s. Košice pre splnomocnenca Obec Kecerovce; - vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č. 6612019575 zo dňa 16.07.2020 o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení; - vyjadrenie VSD, a.s., Košice, č. 20237/2020 zo dňa 14.12.2020 k projektovej dokumentácii; - vyjadrenie Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o ŽP / OSZP / č. OU-KS-OSZP-2020/016651 z hľadiska ochrany prírody a krajiny; - stanovisko Okresného úradu Košice – okolie, odboru starostlivosti o ŽP / OH / č. OU-KS-OSZP-2020/016674-002 zo dňa 17.12.2020 z hľadiska odpadového hospodárstva.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov sú zapracované vo podmienkach stavby.

Stavebný úrad po preskúmaní žiadosti začal stavebné konanie, ktoré dňa 19.05.2021 oznámil verejnou vyhláškou, známym účastníkom konania, dotknutým orgánom, organizácií a stanovil lehotu 10 pracovných dní od doručenia, do ktorého môžu účastníci konania podať svoje námietky a pripomienky. Zároveň účastníci konania boli poučení, že na pripomienky a námietky uplatnené po tomto termíne sa nebude prihliadať. V rámci stavebného konania účastníkmi konania neboli vznesené žiadne pripomienky a námietky, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Obec Kecerovce ako stavebný úrad preskúmala predloženú žiadosť o stavebné povolenie v stavebnom konaní z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 63 stavebného zákona, v súlade s § 8, 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a posúdila vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií, na základe čoho dospela k záveru že výstavbou el. siete na pozemkoch parc. KNC č. 170, 632, 595/63, 595/19, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 96, 97, 98, 99, 100, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 k.ú. Kecerovské Kostolány, nebudú ohrozené verejné záujmy ani nepriamo obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Na základe vyššie uvedených skutočností bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti tohoto rozhodnutia.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu obsiahnuté v ust. §§ 47,48,49,50,51 a 52 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z..

Stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia / ust. 67 ods. 2 stavebného zákona /.

**Poučenie:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Obec Kecerovce, 044 47.

Toto rozhodnutie je možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Správny poplatok vo výške 100,00 € bol zaplatený v zmysle pol. 60. ods. 1. písm. „g“ sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí súčasť zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších právnych predpisov na účet obce.

Miroslav Galas - Zaufal  
starosta obce



Toto rozhodnutie má povahu **verejnej vyhlášky** podľa § 69 stavebného zákona a musí byť vyvesené **po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Kecerovce**.

Po uplynutí vývesnej lehoty a vyznačenia dátumu zvesenia tejto vyhlášky **je potrebné ju zaslať späť** na Spoločný obecný úrad v Bidovciach.

vyvesené dňa 18. 06. 2021

zvesené dňa .....

pečiatka , podpis

**Doručí sa:**

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice zastúp. Obec Kecerovce, 044 47 Kecerovce č. 92
2. Obec Kecerovce zastúp. starostom obce, 044 47 Kecerovce č. 92
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, 817 15 Bratislava



4. Ing. Jaromír Mihalik - Elektroprojekcia, 044 45 Čakanovce č. 142 / projektant /
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice, Ďumbierska č. 14, 041 59 Košice
6. Ostatní účastníci konania ( t.j. vlastníci susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré majú k týmto pozemkom a stavbám iné práva, ak ich vlastnícke a iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté ) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 tak, že rozhodnutie stavebného úradu č. 203/2021-Kc zo dňa 18.06.2021 bude vyvesené na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce.

*/ účastník konania pod bodom 2 ), je povinný toto rozhodnutie vyvesiť na obvyklom mieste oznamov a po uplynutí lehoty 15 dní, potvrdené rozhodnutie vrátiť späť Spoločnému obecnému úradu Bidovce /*

**Na vedomie:**

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy č. 44/b, 825 11 Bratislava
4. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – okolie, Rožňavská č. 25, 045 01 Moldava nad Bodvou
5. Okresné riaditeľstvo PZ Košice – okolie, ODI, Trieda SNP č. 35, 040 11 Košice
6. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
7. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
8. Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
9. Okresný úrad Košice – okolie, Pozemkový a lesný odbor, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
10. Okresný úrad Košice – okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova č. 13, 041 70 Košice
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
12. Košický samosprávny kraj, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice
13. Správa ciest KSK, Námestie maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš, / tel. č. 6969 401 /, Spoločný obecný úrad v Bidovciach.