

Výzva na predloženie ponuky

Obec Kecerovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117, na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„ Obecné nájomné byty nižšieho štandardu Kecerovce - výmena krytiny za plechovú falcovanú “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO

Názov verejného obstarávateľa:	Obec Kecerovce
Sídlo:	Obecný úrad Kecerovce, č. 92, 044 47 Kecerovce
Štatutárny zástupca:	Miroslav Galas-Zaufal – starosta obce
IČO:	00 324 299
DIČ:	2021244764
Tel.:	+421 55 6990 239
Fax:	+421 55 6990 239
E-mail:	ou@obeckecerovce.sk
Internetová stránka:	http://www.obeckecerovce.sk/

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obec Kecerovce
Obecný úrad Kecerovce, č. 92
044 47 Kecerovce

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Miroslav Galas-Zaufal – starosta obce

4. Predmet obstarávania:

Obecné nájomné byty nižšieho štandardu Kecerovce - výmena krytiny za plechovú falcovanú

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je realizácia stavby Obecné nájomné byty nižšieho štandardu Kecerovce - výmena krytiny za plechovú falcovanú, v zmysle zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ požaduje vykonať obhliadku priestranstva pred vypracovaním ponuky a rokovanie so starostom o požiadavkách verejného obstarávateľa.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

43 589,81 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Kecerovce

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

Do 30 pracovných dní od prevzatia staveniska.

10. Financovanie predmetu zákazky

Vlastné finančné zdroje verejného obstarávateľa.

11. Lehota na predloženie ponúk:

29.7.2016 do 11.00 hod.

12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne

Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 8:00 do 12:00 hod., posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase od 8:00 do 11:00

hod., verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk
Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH

Úspešný uchádzač bude ten, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH.

14. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom, alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku (slovenskom jazyku).

Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.

Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke.

Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

Ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke, na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:

- adresa uvedená v bode 2 tejto výzvy
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania,
- označenie heslom súťaže **“Neotvárať – strecha Kecerovce“**

Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje

- a. **Identifikačné údaje uchádzača:** (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky.
- b. **Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk** (príloha - Formulár na vypracovanie ponuky)
- c. **Čestné prehlásenie** (príloha)
- d. **Ocenený výkaz výmer**
- e. **Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočniť stavbu.** U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)

15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2016

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Upozornenie uchádzačov a záujemcov viažúce sa k registrácií konečných užívateľov výhod :

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom ak táto zmluva nebude v rozpore s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a ktorý poskytne na jej uzavretie riadnu súčinnosť.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy (s príslušným podielom subdodávok uvedených v danom ustanovení zákona o verejnom obstarávaní), nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na predloženie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady, ktoré sa vydávajú v krajine ich sídla. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR prepočet bude ako ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto meny platného v Národnej banke Slovenska k 31. decembru príslušného roku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.

V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej ceny zákazky uchádzačmi verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z procesu verejného obstarávania ak uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti.

Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného obstarávateľa. Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodávok predmetu zákazky.


Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce budú uhradené podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom verejného obstarávateľa a následným predložením faktúr.

Akékoľvek práce navyše pôjdu na riziko dodávateľa.

Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača **návrh Zmluvy o dielo** podľa bodu 5 tejto výzvy.

S úctou,




Miroslav Galás-Zaufal – starosta obce

Prílohy : Formulár na vypracovanie ponuky
 Čestné prehlásenie
 Neocenený výkaz výmer

Obec Kecerovce
Obecný úrad Kecerovce č. 92
044 47 Kecerovce

Ponuka

v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky:

Obecné nájomné byty nižšieho štandardu Kecerovce - výmena krytiny za plechovú falcovanú

Opis predmetu zákazky :

Predmetom zákazky je realizácia stavby Obecné nájomné byty nižšieho štandardu Kecerovce - výmena krytiny za plechovú falcovanú, v zmysle zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

Obchodné a zmluvné podmienky :

Uchádzač - platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) :

navrhovaná zmluvná cena bez DPH _____ €

sadzba DPH a výška DPH _____ % _____ €

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH _____ €

Uchádzač - nie je platiteľ DPH :

navrhovanú zmluvnú cenu celkom _____ €

Viazanosť cenovej ponuky:

Cenová ponuka je viazaná do 31. 12. 2016.

V _____ , dňa _____

podpis uchádzača

Čestné prehlásenie

Podpísaný _____, týmto čestne prehlasujem, že som oprávnený dodať požadovaný predmet zákazky tak, ako je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk, pri akceptovaní dodacích a obchodných podmienok navrhovaných verejným obstarávateľom.

Čestne vyhlasujeme, že sme sa zoznámili so špecifikáciami predmetu zákazky, že s nimi súhlasíme a že uskutočníme stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky tak, ako sú požadované verejným obstarávateľom podľa výzvy na predloženie ponuky.

Čestne vyhlasujeme, že sme sa zoznámili s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky, že s nimi súhlasíme a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, uskutočníme práce, ktoré sú predmetom zákazky v súlade s nimi.

Čestne vyhlasujeme, že sme sa zoznámili s podmienkami účasti uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponuky a že sme oprávnený uskutočniť práce, ktoré sú predmetom zákazky a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná, predložíme v lehote najneskôr 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky požadované doklady.

V _____, dňa _____

podpis uchádzača

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,710	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	2,314	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV

0,00

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	45,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,083	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	45,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	45,900	m2				0,08

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.
KONŠTRUKCIÍ

0,08

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	18,400	m				0,02
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	4,101	m3				0,10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762841110	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	12,240	m2				0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	2,376	t				0,00
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
762841821	Demont. podbijnania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	12,240	m2				0,00
762331911	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	18,400	m				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,777	m3				2,08
6051511000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I	0,324	m3				0,18

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

2,38

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331240	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 400 mm	9,200	m				0,02
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,000	m2				0,01
764359301	Montáž pododkvpavového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvpavového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	2,500	m				0,01
764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného Pz plechu pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,415	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania kominov na vnútornej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,000	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00
764352800	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00
5534410001	žľab z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka 250/2000 mm, polkruhový	1,000	ks				0,00
5534441001	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné	1,000	ks				0,00
5534441011	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné	1,000	ks				0,00
5534442051	Objímka z pozinkovaného plechu k odpadovej rúre priemeru 100 mm	2,000	ks				0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1,42

NÁTERY

04.07.2016

Výkaz výmer

Obecné nájomné byty nižšieho štandardu, Kecerovce

objekt: Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 315, 316

Strana: 4/25

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
NÁTERY							
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	274,720	m2				0,12
NÁTERY							0,12
Práce PSV							4,00
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,00
Montážne práce							0,00
objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 315, 316						4,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,710	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	2,314	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV**0,00****Práce PSV****IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ**

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	35,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,064	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	35,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	35,700	m2				0,06

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

0,06

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	18,400	m				0,02
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	4,101	m3				0,10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762841110	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	12,240	m2				0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	2,376	t				0,00
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
762841821	Demont. podbijnania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	12,240	m2				0,00
762331911	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	18,400	m				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,777	m3				2,08
6051511000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I	0,324	m3				0,18

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

2,38

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE

764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331240	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 400 mm	9,200	m				0,02
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,000	m2				0,01
764359301	Montáž pododkvpavového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvpavového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	2,500	m				0,01
764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného Pz plechu pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,415	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,000	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00
764352800	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00
5534410001	žľab z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka 250/2000 mm, polkruhový	1,000	ks				0,00
5534441001	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné	1,000	ks				0,00
5534441011	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné	1,000	ks				0,00
5534442051	Objímka z pozinkovaného plechu k odpadovej rúre priemeru 100 mm	2,000	ks				0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1,42

NÁTERY

04.07.2016

Výkaz výmer**Obecné nájomné byty nižšieho štandardu, Kecerovce****objekt: Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 317, 318**

Strana: 8/25

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
NÁTERY							
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	274,720	m2				0,12
NÁTERY							0,12
Práce PSV							3,98
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,00
Montážne práce							0,00
objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 317, 318						3,98

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,710	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	2,314	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV**0,00****Práce PSV****IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ**

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	40,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,073	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	40,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	40,800	m2				0,07

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

0,07

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	18,400	m				0,02
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	4,101	m3				0,10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762841110	Montáž podbijania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	12,240	m2				0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	2,376	t				0,00
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
762841821	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	12,240	m2				0,00
762331911	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	18,400	m				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,777	m3				2,08
6051511000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I	0,324	m3				0,18

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

2,38

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331240	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 400 mm	9,200	m				0,02
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,000	m2				0,01
764359301	Montáž pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	2,500	m				0,01
764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného Pz plechu pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,415	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania kominov na vnútornej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,000	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00
764352800	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00
5534410001	žľab z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka 250/2000 mm, polkruhový	1,000	ks				0,00
5534441001	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné	1,000	ks				0,00
5534441011	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné	1,000	ks				0,00
5534442051	Objímka z pozinkovaného plechu k odpadovej rúre priemeru 100 mm	2,000	ks				0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1,42

NÁTERY

04.07.2016

Výkaz výmer**Obecné nájomné byty nižšieho štandardu, Kecerovce****objekt: Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 319, 320**

Strana: 12/25

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
NÁTERY							
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	274,720	m2				0,12
NÁTERY							0,12
Práce PSV							3,99
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,00
Montážne práce							0,00
objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 319, 320						3,99

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,377	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	35,655	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	2,377	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV

0,00

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	20,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,037	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	20,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	20,400	m2				0,04

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.
KONŠTRUKCIÍ

0,04

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	9,200	m				0,01
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	4,015	m3				0,09

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762841110	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	15,000	m2				0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	2,318	t				0,00
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
762841821	Demont. podbijnania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	15,000	m2				0,00
762331911	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	9,200	m				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,853	m3				2,12
6051511000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I	0,162	m3				0,09

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

2,32

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331250	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 500 mm	9,200	m				0,03
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,500	m2				0,02
764359301	Montáž pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,412	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,500	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00
764352800	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1,41

NÁTERY

783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	280,240	m2				0,12
-----------	--	---------	----	--	--	--	------

NÁTERY

0,12

Práce PSV

3,89

Montážne práce**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**

HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
-----------	--------------------------------------	--------	-----	--	--	--	------

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,00

Montážne práce

0,00

objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 321, 322	3,89
----------------	---	-------------

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	34,710	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	2,314	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV

0,00

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	30,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,055	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	30,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	30,600	m2				0,06

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.
KONŠTRUKCIÍ

0,06

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	18,400	m				0,02
762341210	Montáž debnenia a latovania stiech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	4,101	m3				0,10

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762841110	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	12,240	m2				0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	2,376	t				0,00
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
762841821	Demont. podbijnania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	12,240	m2				0,00
762331911	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	18,400	m				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,777	m3				2,08
6051511000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I	0,324	m3				0,18

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

2,38

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331240	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 400 mm	9,200	m				0,02
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,000	m2				0,01
764359301	Montáž pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvapového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	2,500	m				0,01
764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného Pz plechu pre odpadové rúry s priemerom 60 - 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,415	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania kominov na vnútornej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,000	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00
764352800	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00
5534410001	žľab z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, rozvinutá šírka 250/2000 mm, polkruhový	1,000	ks				0,00
5534441001	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm horné	1,000	ks				0,00
5534441011	Koleno odpadové z pozinkovaného plechu hrúbky 0,6 mm, priemer 100 mm spodné	1,000	ks				0,00
5534442051	Objímka z pozinkovaného plechu k odpadovej rúre priemeru 100 mm	2,000	ks				0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1,42

NÁTERY

04.07.2016

Výkaz výmer**Obecné nájomné byty nižšieho štandardu, Kecerovce****objekt: Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 323, 324**

Strana: 19/25

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
NÁTERY							
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	274,720	m2				0,12
NÁTERY							0,12
Práce PSV							3,97
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,00
Montážne práce							0,00
objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 323, 324						3,97

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,634	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	24,510	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	1,634	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV

0,00

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	15,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,028	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	15,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	15,300	m2				0,03

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.
KONŠTRUKCIÍ

0,03

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	3,441	m3				0,08
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	1,974	t				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,441	m3				1,89
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1,97
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331250	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 500 mm	9,200	m				0,03
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,000	m2				0,01
764359301	Montáž pododkvpového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvpového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,408	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,000	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00

04.07.2016

Výkaz výmer

Obecné nájomné byty nižšieho štandardu, Kecerovce

objekt: Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 325, 326

Strana: 22/25

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764352800	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							1,41
NÁTERY							
783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	250,240	m ²				0,11
NÁTERY							0,11
Práce PSV							3,52
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,00
Montážne práce							0,00
objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 325, 326						3,52

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,827	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	27,405	t				0,00
979089612	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	1,827	t				0,00

OSTATNÉ PRÁCE

0,00

Práce HSV

0,00

Práce PSV

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ

713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	25,000	m2				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,046	t				0,00
713000011	Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	25,000	m2				0,00
6314150030	Nobasil-Knauf Insulation MPN hrúbky 60 mm, doska z minerálnej vlny	25,500	m2				0,05

IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB.
KONŠTRUKCIÍ

0,05

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	9,200	m				0,01
762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 m	125,120	m2				0,00
762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty, impregnácia	3,679	m3				0,09

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762841110	Montáž podbijnania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	2,760	m2				0,00
998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	2,121	t				0,00
762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	125,120	m2				0,00
762841821	Demont. podbijnania obkladov stropov a striech sklonu do 60 st., z dosiek, -0.04500t	2,760	m2				0,00
762331911	Výrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 120 cm2, dĺžky krovového prvku do 3 m	9,200	m				0,00
6051254600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.24-32mmxš. 60-160mm a	3,517	m3				1,93
6051511000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec hranolček akost' I	0,162	m3				0,09

KONŠTRUKCIE TESÁRSKE

2,12

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

764311241	Strešná krytina z hladkého Pz plechu hrúbky 0,8 mm so sklonom do 30°	125,120	m2				1,37
764331250	Lemovanie z pozinkov.PZ plechu, múrov na strechách rš 500 mm	9,200	m				0,03
764339210	Lemovanie z pozinkovaného PZ plechu komínov na vlnitej, hladkej alebo drážkovej krytine v ploche	2,500	m2				0,02
764359301	Montáž pododkvpavového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	27,200	m				0,00
764359341	Montáž háku pododkvpavového polkruhového žľabu z Pz plechu rš. 200 - 400 mm	26,000	ks				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764359381	Montáž žľabového kónického kotlíka pre rúry do D 150 mm	2,000	ks				0,00
998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	1,412	t				0,00
764311822	Demontáž plechovej krytiny so sklonom do 30st., -0,00732t	125,120	m2				0,00
764339810	Demontáž lemovania kominov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	2,500	m2				0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30st., -0,00009t	26,000	ks				0,00
764352800	Demontáž žľabov pododkľapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t	27,200	m				0,00

KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ

1,41

NÁTERY

783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	255,760	m2				0,11
-----------	--	---------	----	--	--	--	------

NÁTERY

0,11

Práce PSV

3,69

Montážne práce**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**

HZS000213	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu	16,000	hod				0,00
-----------	--------------------------------------	--------	-----	--	--	--	------

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

0,00

Montážne práce

0,00

objekt:	Výmena krytiny za plechovu falcovanú - dom č. 327, 328	3,69
celkom za stavbu:		27,03