

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 1/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: CHODBA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461155	Príprava podkladu, prednástreky adhézne mostíky	49,50	m2				0,00	0,01
632477415	Samonivelizačná podl. hmota hr. 10 mm	49,50	m2				0,02	0,88
622422511	Oprava omietok vápenných a vápenocem. -50% hladkých	197,00	m2				0,03	4,98
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							5,9
	OSTATNÉ PRÁCE							
968061125	Vývesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	10,00	ks				0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,30	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	15,00	t				0,00	0,00
979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,30	t				0,00	0,00
979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	1,20	t				0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							0,0
	Práce HSV							5,9
	Práce PSV							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 2/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: CHODBA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735154241	Montáž vykurovacieho telesa	17,00	kus				0,00	0,00
735151831	Demontáž vykurovacieho telesa	17,00	kus				0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek	65,00	m				0,01	0,43
771576010	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do flexibilného tmelu	49,50	m2				0,00	0,23
59787002001	Keramická dlažba	54,00	m2				0,00	0,00
59787002001	Keramická dlažba - soklík	4,40	m2				0,00	0,00
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							0,7
	NÁTERY							
783324340	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom	17,00	m2				0,00	0,01
	NÁTERY							0,0
	MAEBY							
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	28,00	m2				0,00	0,00

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 3/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: CHODBA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	MAEBY							
784410030	Oblepenie zárubne výšky do 3, 80 m	50,00	m				0,00	0,00
784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrného podkladu do 3,8 m - steny a strop pred maľovaním	270,00	m2				0,00	0,03
784452253	Umývatel'ný interiérový náter - v.: 1700 mm	110,50	m2				0,00	0,05
784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - biela f.	270,00	m2				0,00	0,05
	MAEBY							0,1
	Práce PSV							0,8
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210111002	Zásuvka domová vstavaná 230 V	3,00	kus				0,00	0,00
R011	ELI- demontáž a spätná montáž starých svietidiel, demontáž vypínačov, zásuviek, montáž nových, vypínačov zásuviek vrátane použitého materiálu	1,00	súb.				0,00	0,00
3580321000	Spínač dvojpólový striedavý 74001	3,00	kus				0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,0
	Montážne práce							0,0
Objekt:	CHODBA							6,7

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 4/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: ŠATŇA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
317165132	Prekladový trámec 125 × 124 × 1 500 mm	1,00	kus				0,02	0,02
342272126	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	3,70	m2				0,10	0,38
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							0,4
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461155	Príprava podkladu, prednástreky adhézne mostíky	78,00	m2				0,00	0,02
612465243	Vnútoraná jemná štuková omietka stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	187,00	m2				0,01	1,18
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	187,00	m2				0,00	0,37
632477415	Samonivelizačná podl. hmota hr. 10 mm	78,00	m2				0,02	1,39
953945111	Lišta rohová kovová so sklotextílnou mriežkou	160,00	m				0,00	0,00
642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m2	3,00	ks				0,12	0,36
6149500600	Kliny pre osadenie zárubní	12,00	ks				0,00	0,00
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							3,3
	OSTATNÉ PRÁCE							

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 5/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: ŠATŇA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	74,00	m2				0,05	3,80
968061125	Vývesenie dreveného dverného kridla do 2 m2	2,00	ks				0,00	0,00
968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	4,00	m2				0,00	0,00
978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových -0,05000t	187,00	m2				0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,30	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	65,00	t				0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	1,30	t				0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	2,60	t				0,00	0,00
96806355111	Demontáž kovových šatníkových skríň	34,00	ks				0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							3,8
	Práce HSV							7,5
	Práce PSV							
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 6/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: ŠATŇA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety - šatníkové skrine	5,00	t				0,00	0,00
	ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							0,0
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735154241	Montáž vykurovacieho telesa	12,00	kus				0,00	0,00
735151831	Demontáž vykurovacieho telesa	12,00	kus				0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							0,0
	DREVOSTAVBY							
763135040	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	78,00	m2				0,01	0,83
	DREVOSTAVBY							0,8
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	3,00	ks				0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek	75,00	m				0,01	0,50
771576010	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do flexibilného tmelu	78,00	m2				0,00	0,37

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 7/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: ŠATŇA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
59787002001	Keramická dlažba	85,00	m2				0,00	0,00
59787002001	Keramická dlažba - soklík	4,50	m2				0,00	0,00
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							0,9
	NÁTERY							
783324340	Nátery liatinových radiátorov dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom	12,00	m2				0,00	0,01
	NÁTERY							0,0
	MAEBY							
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	19,00	m2				0,00	0,00
784410030	Oblepenie zárubne výšky do 3, 80 m	30,00	m				0,00	0,00
784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m - steny pred maľovaním	187,00	m2				0,00	0,02
784410161	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu do 3,8 m - steny pred sieťkovaním	187,00	m2				0,00	0,03
784452253	Umývateľný interiérový náter - v.: 1700 mm	125,00	m2				0,00	0,05
784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - biela f.	187,00	m2				0,00	0,04
	MAEBY							0,1

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 8/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: ŠATŇA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							1,9
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210110001	Spínač pre prostredie obyčajné alebo vlhké jednopólový - radenie 1	2,00	ks				0,00	0,00
210111002	Zásuvka domová vstavaná 230 V	2,00	kus				0,00	0,00
21016100011	Demontáž a spätná montáž kamery	3,00	ks				0,00	0,00
R011	ELI- demontáž starých svietidiel, vypínačov, zásuviek, montáž nových svietidiel, vypínačov zásuviek vrátane použitého materiálu	1,00	súb.				0,00	0,00
3480010680	Svietidlo do podhľadu žiarivkové	8,00	ks				0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,0
	Montážne práce							0,0
	HZS							
	VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE							
5533300400	Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokridlové dvere 900x1970	3,00	kus				0,02	0,05
5534125700	Protipožiarne oceľové dvere plné bez zárubne jednokridlové 900x1970 mm EW 15-EW 30, EI 15	3,00	kus				0,03	0,10
	VÝPLŇOVÉ KONŠTRUKCIE							0,1
	HZS							0,1

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 9/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
Objekt: ŠATŇA

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
Objekt:	ŠATŇA							9,5

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 10/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV

Objekt: KABINET

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
317166112	Nosný preklad , šířky 125 mm, výšky 250 mm, délky 1500 mm	1,00	kus				0,09	0,09
342272126	Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500 PD, 150 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	13,00	m2				0,10	1,34
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							1,4
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
611461155	Príprava podkladu, prednástreky adhézne mostíky	12,80	m2				0,00	0,00
612465243	Vnútorná jemná štuková omietka stien, miešanie v miešačke, ručné nanášanie, hrúbka 4 mm	48,00	m2				0,01	0,30
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	48,00	m2				0,00	0,09
632477415	Samonivelizačná podl. hmota hr. 10 mm	12,80	m2				0,02	0,23
953945111	Lišta rohová kovová so sklotextílnou mriežkou	40,00	m				0,00	0,00
642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	1,00	ks				0,12	0,12
5533198600	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm L	1,00	kus				0,01	0,01
6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm prefa	1,00	kus				0,02	0,02
6149500600	Kliny pre osadenie zárubní	4,00	ks				0,00	0,00

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 11/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: KABINET

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							0,8
	OSTATNÉ PRÁCE							
941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	10,00	m2				0,05	0,51
971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	0,48	m3				0,00	0,00
978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových -0,05000t	48,00	m2				0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,90	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	45,00	t				0,00	0,00
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	0,90	t				0,00	0,00
979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	3,60	t				0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							0,5
	Práce HSV							2,7
	Práce PSV							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
734213120	Montáž ventilu odvdzušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	2,00	kus				0,00	0,00
734223120	Montáž ventilu závitového G 1/2	2,00	kus				0,00	0,00

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 12/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: KABINET

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
735154241	Montáž vykurovacieho telesa	2,00	kus				0,00	0,00
735154241	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového	2,00	kus				0,00	0,00
735151831	Demontáž vykurovacieho telesa	2,00	kus				0,00	0,00
4221084300	Ventil od vzdušňovací č.v. 111 218 DN 1/2"	2,00	kus				0,00	0,00
4845385100	Vykurovacie teleso doskové oceľové s tromi panelmi a tromi konvektormi 600x0500	2,00	kus				0,04	0,08
5517401030	Radiátorový ventil V 4523 1/2"	2,00	kus				0,00	0,00
	ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							0,1
	DREVOSTAVBY							
763135040	SDK kazetový podhľad 600x600 mm	12,80	m2				0,01	0,14
	DREVOSTAVBY							0,1
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	1,00	ks				0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							0,0
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 13/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
 Objekt: KABINET

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek	18,00	m				0,01	0,12
771576010	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých do flexibilného tmelu	12,80	m2				0,00	0,06
59787002001	Keramická dlažba	14,00	m2				0,00	0,00
59787002001	Keramická dlažba - soklík	1,50	m2				0,00	0,00
	PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							0,2
	NÁTERY							
7833243401	Nátery oceľových zárubní liatinových radiátorov dvojnásobné 2x s emailovaním a základným náterom	1,00	ks				0,00	0,00
	NÁTERY							0,0
	MAĽBY							
610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	3,00	m2				0,00	0,00
784410030	Oblepenie zárubne výšky do 3, 80 m	10,00	m				0,00	0,00
784410151	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnného podkladu do 3,8 m - steny pred maľovaním	48,00	m2				0,00	0,00
784410161	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnného podkladu do 3,8 m - steny pred sieťkovaním	48,00	m2				0,00	0,01

21.06.2017

Výkaz výmer

Strana: 14/14

Stavba : OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV
Objekt: KABINET

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	MAEBY							
784452253	Umývateľný interiérový náter - v.: 1700 mm	28,00	m2				0,00	0,01
784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - biela f.	48,00	m2				0,00	0,01
	MAEBY							0,0
	Práce PSV							0,4
	Montážne práce							
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210110001	Spínač pre prostredie obyčajné alebo vlhké jedнопólový - radenie 1	1,00	ks				0,00	0,00
210110002	Zásuvka domová vstavaná 230 V	2,00	kus				0,00	0,00
R011	ELI- demontáž starých svietidiel, vypínačov, zásuviek, montáž nových svietidiel, vypínačov zásuviek vrátane použitého materiálu	1,00	súb.				0,00	0,00
3480010680	Svietidlo do podhl'adu žiarivkové	3,00	ks				0,00	0,00
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							0,0
	Montážne práce							0,0
Objekt:	KABINET							3,1
Celkom za stavbu:								19,4