

Stavba : OPLOTENIE OBECNÉHO ÚRADU

Objekt: Búracie práce

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	9,00	m2				0,00	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							0,0
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							
961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	22,00	m3				0,00	0,00
962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	13,50	m3				0,06	0,75
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	81,65	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	1 800,00	t				0,00	0,00
	<b>OSTATNÉ PRÁCE</b>							0,8
	<b>Práce HSV</b>							<b>0,8</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							
767914830	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	77,00	m				0,00	0,00
	<b>KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE</b>							0,0
	<b>Práce PSV</b>							<b>0,0</b>
<b>Objekt:</b>	<b>Búracie práce</b>							<b>0,8</b>

Stavba : OPLOTENIE OBECNÉHO ÚRADU

Objekt: Oplotenie - časť A

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	3,50	m3				0,00	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							0,0
	<b>ZÁKLADY</b>							
275313621	Betón základových pätiiek prostý triedy C 20/25	3,50	m3				2,21	7,74
275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	7,80	m2				0,00	0,03
275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	7,80	m2				0,00	0,00
	<b>ZÁKLADY</b>							7,8
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších do 20 m2	8,50	m2				0,11	0,95
	<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							1,0
	<b>Práce HSV</b>							<b>8,7</b>
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
R045	Montáž stĺpikov na betónové pätky.	14,00	ks				0,00	0,00
R046	Montáž plotových dielcov prichytkami	40,00	ks				0,00	0,00

Stavba : **OPLOTENIE OBECNÉHO ÚRADU**Objekt: **Oplotenie - časť A**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	<b>Práce PSV</b>							
	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							
R047	Montáž posúvnej brány s pohonom	1,00	ks				0,00	0,00
	<b>KONŠTRUKCIE TESÁRSKE</b>							0,0
	<b>Práce PSV</b>							<b>0,0</b>
	<b>Montážne práce</b>							
	<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ</b>							
460120061	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	3,50	m3				0,00	0,00
460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	14,00	m3				0,00	0,00
00000000000	Plotový panel 1900 x 2100 v/š	7,00	ks				0,00	0,00
000000000003	Plotový panel 1950x1950 v/š	3,00	ks				0,00	0,00
000000000004	Stĺpik 60x60x2x2000 s pätkou	14,00	ks				0,00	0,00
000000000005	Príchytky na panel plotový	40,00	ks				0,00	0,00
000000000006	Brána 4000 x 1950	1,00	ks				0,00	0,00
000000000007	Bránka 1100 x 1950	1,00	ks				0,00	0,00

10.05.2017

## Výkaz výmer

Strana: 4/6

Stavba : OPLOTENIE OBECNÉHO ÚRADU

Objekt: Oplotenie - časť A

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	<b>Montážne práce</b>							
	<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC</b>							
000000000008	Pohon pre posúvnu bránu	1,00	ks				0,00	0,00
	<b>M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC</b>							0,0
	<b>Montážne práce</b>							<b>0,0</b>
<b>Objekt:</b>	<b>Oplotenie - časť A</b>							<b>8,7</b>

Stavba : **OPLOTENIE OBECNÉHO ÚRADU**Objekt: **Oplotenie - časť B**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	<b>Práce HSV</b>							
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	26,00	m3				0,00	0,00
	<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							0,0
	<b>ZÁKLADY</b>							
274313351	Betón základových pásov prostý triedy C20/25	44,00	m3				2,21	97,32
274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	62,00	m2				0,00	0,25
274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	62,00	m2				0,00	0,00
	<b>ZÁKLADY</b>							97,6
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							
341361221	Výstuž plotových tvaroviek - piliere	0,15	t				1,01	0,15
318271010	Oplotenie z plotových tvárnic hrúbky 190 mm vrátane krycej dosky	48,50	m2				0,45	21,77
000000000009	Plotový panel 900 x 2000	33,00	ks				0,00	0,00
	<b>ZVISLÉ KONŠTRUKCIE</b>							21,9
	<b>Práce HSV</b>							<b>119,5</b>
<b>Objekt:</b>	<b>Oplotenie - časť B</b>							<b>119,5</b>

10.05.2017

## Výkaz výmer

Strana: 6/6

**Stavba :** OPLOTENIE OBECNÉHO ÚRADU

**Objekt:** Oplotenie - časť B

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
<b>Celkom za stavbu:</b>								<b>129,0</b>