

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Keckerovce

objekt: Zасадаčka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 1/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
317165310	Ytong Nenosný preklad 100 × 249 × 1 250 mm	4,000	kus				0,11
342272115	Ytong Priečky z presných tvárnic priečkových P2-500, 100 × 249 × 599 mm na cementovú a tenkovrstvú lepiacu maltu	21,309	m ²				1,46
342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	13,200	m				0,00
342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	6,550	m				0,00
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							1,57
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
612462117	Vnútorná omietka stien štuková zo zmesi Weber - Terranova, cementová, štuková stierka	11,790	m ²				0,05
612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	11,790	m ²				0,03
632477203	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	44,894	m ²				0,36
642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m ²	4,000	kus				0,07
612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	21,560	m				0,06
612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	13,194	m ²				0,25
612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	0,630	m ²				0,02
631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche do 1 m ² a hr.do 80 mm	0,276	m ³				0,58
5533194000	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm L	2,000	kus				0,02
5533194100	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P	2,000	kus				0,02
POVRCHOVÉ ÚPRAVY							1,46
OSTATNÉ PRÁCE							
941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	116,854	m ²				0,18
953942121	Osadenie ochranného uholníka	4,000	kus				0,02

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Keckerovce

objekt: Zasadacia, kuchynka, WC a chodba

Strana: 2/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	21,003	m2				0,00
965043421	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	0,276	m3				0,00
965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xyolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	48,366	m2				0,00
965082931	Odstránenie násypu pod podlahami alebo ochranného násypu na strechách hrúbky do 200 mm	0,368	m3				0,00
968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	2,000	kus				0,00
968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	10,000	kus				0,00
968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	1,080	m2				0,00
968063451	Demontáž kovovej dverovej zárubne	5,910	m2				0,00
969011121	Vybúranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t	8,000	m				0,00
969021111	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t	6,000	m				0,00
974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00400 t	5,000	m				0,00
974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t	5,000	m				0,00
974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	10,000	m				0,00
974032132	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00500t	6,000	m				0,00
978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	41,978	m2				0,00
978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	48,608	m2				0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	13,233	t				0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	198,495	t				0,00

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zasadačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 3/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce HSV							
OSTATNÉ PRÁCE							
979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	13,233	t				0,00
979089602	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií z kategórie "O" - ostatné	13,233	t				0,00
54916812001	Nerezový ochranný roh, dĺžka 1,6 m	4,000	kus				0,00
OSTATNÉ PRÁCE							0,20
PRESUNY HMÔT							
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	3,234	t				0,00
PRESUNY HMÔT							0,00
Práce HSV							3,23
Práce PSV							
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	1,080	m ²				0,00
711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota CEMIX, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	4,950	m ²				0,01
998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,009	t				0,00
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							0,01
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							
713482301	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	30,000	m				0,00
998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,002	t				0,00
2837710100	MIRELON izolácia 18/6"	30,000	m				0,00
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ							0,00
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721171109	Potrubic z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	2,000	m				0,00
721172109	Potrubic z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	1,000	m				0,00

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zasaďačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 4/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA							
721173204	Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 40x1.8	7,000	m				0,00
721173205	Potrubie kanalizačné z PVC rúr pripojovacích D 50x1.8	6,000	m				0,00
721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	7,000	kus				0,00
721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	2,000	kus				0,00
721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	2,000	kus				0,00
721212321	Montáž podlahového vpustu horizontálneho plastového DN 50 s protizápachovým uzáverom	1,000	kus				0,00
721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	16,000	m				0,00
998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,019	t				0,00
721171803	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	5,000	m				0,00
721170905	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50	5,000	kus				0,00
721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	1,000	kus				0,00
721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	2,000	kus				0,00
721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	1,000	kus				0,00
59230014701	HL5100Pr Podlahový vpust s horizontálnym odtokom DN 50/75 s vtokovou mriežkou z nerezovej ocele 138 x 138 mm a zápachovým uzáverom	1,000	ks				0,00

ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA

0,02

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

722172150	Potrubie z plastických rúr PP D 16x2,7 tlakovej triedy PN20 spájaných polyfúznym zváraním	30,000	m				0,01
722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	11,000	kus				0,00
722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	2,000	pár				0,00

Výkaz výmer

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zasadačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 5/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	30,000	m				0,01
722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	30,000	m				0,00
998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,029	t				0,00
722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	5,000	m				0,00
722131912	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	2,000	súb				0,01
722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	2,000	kus				0,00

ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD

0,03

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

725119309	Montáž záchodovej misy kombinovanej s šikmým odpadom	2,000	súb				0,00
725129201	Montáž pisoáru z bielohto diturvitu bez splachovacej nádrže	2,000	súb				0,00
725291101	Montáž dosky na WC	2,000	súb				0,00
725291102	Montáž drobných doplnkov zariadení kúpeľní a WC /mydelnička, zrkadlo, držiak na WC papier/	5,000	súb				0,00
725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	2,000	súb				0,00
725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	9,000	súb				0,00
725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	1,000	kus				0,00
725829402	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody	3,000	kus				0,00
725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	1,000	kus				0,00
725869201	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40	3,000	kus				0,00
725869213	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová dvojdielna D 40	1,000	kus				0,00

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zasadačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 6/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
725869230	Montáž zápachovej podomietkovej uzávierky pre práčku do D 40	1,000	kus				0,00
725869280	Montáž zápachovej uzávierky pisoárovej do D 40	2,000	kus				0,00
998725101	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	0,123	t				0,00
725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	2,000	súb				0,00
725122813	Demontáž pisoára, -0,01720t	2,000	súb				0,00
725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	2,000	súb				0,00
725320822	Demontáž drezu dvojitého bez výtokovej armatúry vstavaného v kuchynskej zostave, -0,01730t	1,000	súb				0,00
725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	3,000	súb				0,00
725860801	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky - sífonu pre umývadlá a práčky	2,000	kus				0,00
725860802	Demontáž dvojitej zápachovej uzávierky - sífonu pre umývadlá a práčky	1,000	kus				0,00
286159270103	Alcaplast Flexi napojenie k WC, typ: A970	2,000	KUS				0,00
551152107601	IVAR CS Guľový práčkový ventil 1/2" x 3/4" s filtrom	1,000	KUS				0,00
551152107602	IVAR CS Guľový rohový ventil 1/2" x 1/2" s filtrom	8,000	KUS				0,00
551159090301	Alcaplast Pisoárový tlakový splachovač, typ: ATS001	2,000	KUS				0,00
551159180201	Alcaplast Sifón práčkový podomietkový nerez, typ: APS3	1,000	KUS				0,00
551159200701	Alcaplast Sifón umývadlový d=40 s prevlečnou maticou 5/4", typ: A43	3,000	KUS				0,00
551159220201	Alcaplast Sifón pre dvojrez s nerezovými mriežkami d=70, typ: A449 d=50/40	1,000	KUS				0,00
551159240102	Alcaplast Sifón pisoárový vodorovný, typ: A45B	2,000	KUS				0,00

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Keckerovce

objekt: Zasadačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 7/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY							
5514314600	Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom TU 507 MV 1/2"x 150 mm	1,000	kus				0,00
5514513100	Batéria sprchová mosadzná s ručnou sprchou TU 8120 XPS 1/2"x 100 mm	1,000	kus				0,00
5514653120	Zásobník toaletného papiera	2,000	kus				0,00
5514662400	RAF TAMIGI TM21 umývadlová stojanková batéria	3,000	kus				0,00
552152106402	IVAR CS Sanitárne flexi - ohybná hadica (9x13) 9x13 (F3/8"xF1/2") 40 cm	2,000	KUS				0,00
552159130101	Alcaplast WC sedadlo Antibacterial, typ: A60	2,000	KUS				0,00
6420136610	Skrinka s umývadlo 55 cm, biela	3,000	kus				0,04
6423001600	WC kombi 32194 biele V vonkajší šikmý odpad	2,000	kus				0,02
642431048910	Zrkadlo 40x60 cm	3,000	kus				0,02
6425211400	Pisoár biely 4410 V	1,000	kus				0,03

ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY

0,12

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ

735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	1,000	kus				0,00
735154391	Montáž vykurovacieho panelového dvojradového radiátora 600 mm x 700 - 900 mm	2,000	kus				0,00
998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	0,091	t				0,00
735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových, -0,01000t	1,680	m2				0,00
735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	3,000	kus				0,00
735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	1,680	m2				0,00
4845380450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0800 AAA	2,000	kus				0,05

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zасадаčka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 8/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Práce PSV							
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
4845380650	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1200 AAA	1,000	kus				0,04
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							0,09
DREVOSTAVBY							
763135035	Rigips Sadrokartónový kazetový podhľad Gyptone Base 31 600x600 mm, hrana kazety typu A - nosná viditeľná konštrukcia	34,320	m2				0,40
998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	0,397	t				0,00
DREVOSTAVBY							0,40
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766621103	Montáž plastového jednodielneho okna so zasklením 600 x 900 mm	2,000	kus				0,00
766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	9,000	kus				0,00
998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,278	t				0,00
6114107400	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 600/900 mm	2,000	kus				0,05
6117103106	Dvere vnútorné, laminátované M10, plné, voština, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.CPLNO10	9,000	kus				0,23
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							0,28
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							
771445125	Montáž sokla rovného výšky 15 cm z keramických obkladačiek hutných 30 x 15 cm do tmelu	21,560	m				0,02
771576034	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých 30 x 30 cm v obmedzenom priestore do flexibilného tmelu	14,130	m2				0,07
771577230	Montáž podlahy z keramických dlaždíc bez povrchovej úpravy alebo glazúrovaných hladkých 30 x 30 cm diagonálne do flexibilného tmelu	30,764	m2				0,15
998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	1,139	t				0,00
771541922	Opravy podláh z obkladačiek hutných, glazovaných alebo keramických veľ. 300 x 200 mm, -0,00400t	6,000	kus				0,02
5976398000	Dlaždice keramické	49,091	m2				0,88
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY							1,14

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zasaďačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 9/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
---------	---------------	----------	----	---------	--------	---------	-------

Práce PSV**PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY**

781445087	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, v obmedz. priest., škar. Ceresit CE 33 300x200 mm	57,922	m2				0.20
781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	2,000	m				0.00
998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,443	t				0.00
5538321150	PVC lišta obľúková - roh vonkajší - 2,5 m	1,000	ks				0.00
5976655000	Obkladačky keramické	59,080	m2				1.24

**PODLAHY A OBKLADY
KERAMICKÉ-OBKLADY**

1.44

NÁTERY

783225100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	3,632	m2				0.00
783824130	Náter dvojnásobný, 1 emailovanie povrchov stien syntetickou bielou farbou	65,253	m2				0.03
783224900	Oprava náteru syntetického na vzduchu schnúceho jednonásobného 1x s emailovaním na kovovej stavebnej doplnkovej konštrukcii	5,875	m2				0.00

NÁTERY

0.03

MALBY

784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	178,829	m2				0.06
784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	244,081	m2				0.00
784482911	Oprava stierky steny v rozsahu 30 % výšky do 3,8 m	244,081	m2				0.29

MALBY

0.35

Práce PSV

3.90

Montážne práce**M-21 ELEKTROMONTÁŽE**

210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	5,000	kus				0.00
210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	2,000	kus				0.00

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Keckerovce

objekt: Zasadačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 10/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
Montážne práce							
M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	20,000	m				0,00
210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jedнопólový - radenie 1	10,000	kus				0,00
210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	11,000	kus				0,00
210200046	Svietidlo interierové zabudované štvorcové do podhľadu, IP 20	9,000	kus				0,00
210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	20,000	m				0,00
210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	5,000	m				0,00
210961101	Demontáž-spínač nástenný jedнопólový pre prostredie obyčajné	10,000	kus				0,00
210961601	Demontáž-zásuvka domová, vstavaná 2P	11,000	kus				0,00
210962002	Demontáž svietidla - žiarovkové bytové stropné prisadené 1 zdroj so sklom	2,000	kus				0,00
3410103062	Krabica 6400-211 s viečkom	2,000	kus				0,00
3410105000	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 1,5	20,000	m				0,00
3410105100	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 3x 2,5	5,000	m				0,00
3410107385	Svorka WAGO 2273-203,3x0,5-2,5	10,000	kus				0,00
3410108418	ANYA Spínač č.1 0100221P44bie	5,000	kus				0,00
3410108423	ANYA Spínač č.1 biely 20101	5,000	kus				0,00
3450334600	Zásuvka CEG 1632	11,000	kus				0,00
3450906510	Krabica KU 68-1901	5,000	kus				0,00
34807161301	LED panel do kazetového stropu 600x600 mm 32 W sivý štvorec - Teplá biela - s trafom	9,000	kus				0,02

19.05.2017

Výkaz výmer

Rekonštrukcia spodnej časti obecného úradu, Kečerovce

objekt: Zasadačka, kuchynka, WC a chodba

Strana: 11/11

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Montážne práce						
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE						0,03
	Montážne práce						0,03
objekt:	Zasadačka, kuchynka, WC a chodba						7,17
	celkom za stavbu:						7,17