

Stavba : **STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KECEROVCE**Objekt: **Demontáž strechy, podopretie stropov**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
411354177	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 30 kpa zhotovenie	89,00	m2				0,01	0,67
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							0,7
	OSTATNÉ PRÁCE							
949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvíhu do 27 m	25,00	hod				0,00	0,00
979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	6,50	t				0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	6,50	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	325,00	t				0,00	0,00
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demoliácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	6,50	t				0,00	0,00
979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	6,50	t				0,00	0,00
97908221222	Odstránenie prepadnutých trámových stropov v JV nároží na dočasnú skládku na stavenisku	4,50	t				0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							0,0
	Práce HSV							0,7
	Práce PSV							
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							

Stavba : **STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KECEROVCE**Objekt: **Demontáž strechy, podopretie stropov**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., -0.00700t	133,50	m2				0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							0,0
	DREVOSTAVBY							
763739113	Demontáž strešnej konštrukcie z prvkov prierezovej plochy 150-500 cm2	357,00	m				0,00	0,00
	DREVOSTAVBY							0,0
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764341895	Príplatok za sklon od 30° do 45° pre demontáž strešného príslušenstva	32,00	kus				0,00	0,00
764351810	Demontáž žľabov pododkvap. štvorhanných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t	30,00	m				0,00	0,00
764351836	Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t	30,00	kus				0,00	0,00
764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu, do 30 st., -0,00110t	2,00	kus				0,00	0,00
764394821	Demontáž podkladového pásu rš 330 a 400 mm, -0,00021t	30,00	m				0,00	0,00
	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							0,0
	KRYTINY TVRDÉ							
765312810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do sutiny, -0,04200t	133,50	m2				0,00	0,00

28.07.2017

Výkaz výmer

Strana: 3/12

Stavba : STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KECEROVCE

Objekt: Demontáž strechy, podopretie stropov

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	KRYTINY TVRDÉ							
765318861	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny, -0,02300t	24,20	m				0,00	0,00
	KRYTINY TVRDÉ							0,0
	Práce PSV							0,0
Objekt:	Demontáž strechy, podopretie stropov							0,7

Stavba : **STATICKE ZABEZPECENIE KASTIEEA II, KECEROVCE**

Objekt: **SV nárožie**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
111101101	Odstránenie tráv a trstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	40,00	m2				0,00	0,00
112101101	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	3,00	kus				0,00	0,00
112201201	Odrezanie pňov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm	3,00	kus				0,00	0,00
132311121	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 4 súdržných - ručným náradím	6,80	m3				0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE							0,0
	ZÁKLADY							
275313621	Betón základových pätiiek prostý triedy C 20/25	9,00	m3				2,21	19,91
275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	6,20	m2				0,00	0,03
275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné	6,20	m2				0,00	0,00
	ZÁKLADY							19,9
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
114203202	Očistenie tehál od malty	15,10	m3				0,00	0,00
311232122	Murovanie nosných stien z pálených plných tehál dĺžky 250 mm P7-15 na maltu MC 10	15,10	m3				0,59	8,93

Stavba : **STATICKE ZABEZPECENIE KASTIEEA II, KECEROVCE**

Objekt: **SV nárožie**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	30,00	kus				0,00	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							8,9
	OSTATNÉ PRÁCE							
941942011	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	36,00	m2				0,02	0,76
941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	144,00	m2				0,00	0,00
941942831	Demontáž rámového systémového lešenia s podlahami šírky do 1,1 m a výšky do 10 m	36,00	m2				0,00	0,00
979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	1,70	t				0,00	0,00
961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	1,70	m3				0,00	0,00
962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	15,10	m3				0,00	0,00
979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,70	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	85,00	t				0,00	0,00
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	1,70	t				0,00	0,00
979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	1,70	t				0,00	0,00

Stavba : STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KECEROVCE

Objekt: SV nárožie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							0,8
	Práce HSV							29,6
	Práce PSV							
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek	64,00	m2				0,00	0,00
762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	100,80	m				0,00	0,00
6051311100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akosť A hr.38-50mmxš.170-240mm	3,10	m3				0,55	1,71
6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akosť I dl.400-650cmxhr.160mmxš.160-220mm a	3,40	m3				0,55	1,87
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							3,6
	Práce PSV							3,6
Objekt:	SV nárožie							33,2

Stavba : STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KEČEROVCE

Objekt: JV nárožie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZEMNÉ PRÁCE							
132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	3,50	m3				0,00	0,00
	ZEMNÉ PRÁCE							0,0
	ZÁKLADY							
275313621	Betón základových pátiiek prostý triedy C 20/25	10,80	m3				2,21	23,89
275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	2,60	m2				0,00	0,01
275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	2,60	m2				0,00	0,00
	ZÁKLADY							23,9
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
114203202	Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty	46,50	m3				0,00	0,00
311211158	Murovanie nadzákladového múra z neopracovaného lomového kameňa, lícového obojstranne na maltu MVC 2,5	46,50	m3				0,65	30,17
331321511	Betón stĺpov a pilierov hranatých železový triedy C25/30	1,50	m3				2,21	3,32
331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	14,20	m2				0,00	0,04
331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	14,20	m2				0,00	0,00

Stavba : **STATICKE ZABEZPECENIE KASTIEEA II, KECEROVCE**Objekt: **JV nárožie**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
332361821	Výstuž stĺpa, stuzujúceho venca a kotvenia základu do pôvodných základov z bet. ocele 10505	0,39	t				1,02	0,40
959941142	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/100/300 mm	10,00	kus				0,00	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							33,9
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	0,48	m3				2,26	1,09
417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	2,40	m2				0,00	0,01
417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	2,40	m2				0,00	0,00
341010209611	Pásovina oceľová P10 - 150	38,00	m				0,00	0,00
341010411777	Tyč závitová M20 1m, 2x matica, 2x podložka	8,00	ks				0,00	0,00
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							1,1
	OSTATNÉ PRÁCE							
941942011	Montáž lešenia rámového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	62,00	m2				0,02	1,30
941942911	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	248,00	m2				0,00	0,00

Stavba : **STATICKE ZABEZPECENIE KASTIEEA II, KECEROVCE**Objekt: **JV nárožie**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
941942831	Demontáž rámového systémového lešenia s podlahami šírky do 1,1 m a výšky do 10 m	62,00	m2				0,00	0,00
979083111	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku do 100 m	7,30	t				0,00	0,00
961021311	Búranie základov, z muriva zmiešaného alebo kamenného, -2,40800t	5,30	m3				0,00	0,00
962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	48,50	m3				0,00	0,00
979011211	Sklz na stavebný odpad 10 m	8,00	m				0,00	0,01
979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	7,30	t				0,00	0,00
979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	365,00	t				0,00	0,00
979089002	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií - betón, tehly, obkladačky, dlaždice, keramika kategórie "O" - ostatné 17 01 ..	7,30	t				0,00	0,00
979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	7,30	t				0,00	0,00
971056031111	Vítanie dokamenného muriva diamantovou jadrovou vítacou korunkou do D 24 mm	800,00	cm				0,00	0,00
	OSTATNÉ PRÁCE							1,3
	Práce HSV							60,2
	Práce PSV							

Stavba : STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KECEROVCE

Objekt: JV nárožie

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek	36,00	m2				0,00	0,00
762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	50,40	m				0,00	0,00
6051311100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' A hr.38-50mmxš.170-240mm	1,55	m3				0,55	0,85
6051525600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akost' I dl.400-650cmxhr.160mmxš.160-220mm a	1,70	m3				0,55	0,94
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							1,8
	Práce PSV							1,8
Objekt:	JV nárožie							62,0

Stavba : **STATICKÉ ZABEZPEČENIE KAŠTIEĽA II, KEČEROVCE**Objekt: **Dočasné zastrešenie kaštieľa**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce HSV							
	OSTATNÉ PRÁCE							
941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	30,00	m2				0,01	0,19
	OSTATNÉ PRÁCE							0,2
	Práce HSV							0,2
	Práce PSV							
	POVLAKOVÉ KRYTINY							
712431101	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny, prichytenie klincami	133,50	m2				0,00	0,00
6282122800	Pás asfaltový R 500 SH20 a	150,00	m2				0,00	0,29
	POVLAKOVÉ KRYTINY							0,3
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	242,00	m				0,00	0,06
762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	3,10	m3				0,02	0,07
762810012	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 12 mm	133,50	m2				0,01	1,08
6051286000	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' II hr.60 x150mm : krokvy + klieštiny	2,10	m3				0,55	1,16
6051559200	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranol akost' II dĺžky dĺ.400-650cm 150x150mm : pomúrnice + väznice + stĺpiky	1,00	m3				0,55	0,55
	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							2,9

Stavba : **STATICKE ZABEZPECENIE KASTIEEA II, KECEROVCE**

Objekt: **Dočasne zastrešenie kaštieľa**

Položka	Popis položky	Množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky/ Mater.	Hmot/Mj	Hmotnosť
	Práce PSV							3,2
Objekt:	Dočasne zastrešenie kaštieľa							3,4
Celkom za stavbu:								99,3