

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zdroja tepla v ZŠ Kecerovce - Základná škola , Kecerovce 79

Objekt: Kotolňa - ASR

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Kecerovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7		10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		1	Zemné práce				
1	K	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	42,000		20,0
2	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	42,000		20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				
3	K	014	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,774		20,0
	D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
4	K	011	612473182	Vnútorňá omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	60,000		20,0
5	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	112,700		20,0
6	K	011	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	20,900		20,0
7	M	MAT	3139552800	Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm	m2	240,350		20,0
8	K	011	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	20,900		20,0
9	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	20,900		20,0
10	K	011	631571001	Násyp z kameniva ťažného 63-125	m3	15,675		20,0
11	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	10,450		20,0
12	K	011	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,000		20,0
13	M	MAT	5533300500	Oceľová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 1000x1970	ks	1,000		20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
14	K	003	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	33,000		20,0
15	K	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	10,500		20,0
16	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,08200t	m2	4,560		20,0
17	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	1,800		20,0

18	K	013	971033451	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	2,000	20,0
19	K	013	978021191	Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	124,200	20,0
20	K	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	43,591	20,0
21	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,591	20,0
22	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 397,505	20,0
23	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,591	20,0
24	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	43,591	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV			
25	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	108,410	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV			
	D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia			
26	K	721	721210814	Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 125, -0,04285t	ks	1,000	20,0
	D	731		Ústredné kúrenie, kotle			
27	K	731	731201825	Demontáž kotla automatických s výkonom nad 160 do 186 kW, -10,81000t	ks	1,000	20,0
28	K	731	731202860	Rozrezanie demontovaného kotla oceleového	ks	1,000	20,0
29	K	731	731391825	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	ks	1,000	20,0
30	K	731	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	6,850	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové			
31	K	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1900 mm x výšky 2400 mm	ks	1,000	20,0
32	M	MAT	6114124800	Plastové okno trojkridlové otváracé, sklopné, otváracé-sklopné výšky/šírky 1900/2400 mm vrátane parapiet	ks	1,000	20,0
33	K	767	767643110	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí, osadených do ocelevej zárubne jednokridlových	ks	1,000	20,0
34	M	MAT	5530100104	Oceleve dvere otvarave 2000/1000 do ocelevej zárubne	ks	1,000	20,0
35	K	767	767995102	Montáž a výroba manipulačnej plošiny	kg	1 752,242	20,0
36	M	MAT	1338432500	Tyč oceleová tvaru U 11373 označ.prierezu 10	t	0,448	20,0
37	M	MAT	1338331500	Tyč oceleová tvaru IPE 11373 označ.prierezu 14	t	0,456	20,0
38	M	MAT	1335893600	Oceľ pásová 11373 š.250xh.5,00 mm	t	0,038	20,0
39	M	MAT	1361101800	Plech oceľový hrubý 11373.0 5x1000x2000mm - s ovalnými výstupkami - slzičkovy)	t	0,986	20,0
40	K	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	1 102,500	20,0
	D	771		Podlahy z dlaždíc			
41	K	771	771571121	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých v obmedz. priest., protisklz. alebo reliéfovanych	m2	33,000	20,0
42	M	MAT	5976439000	Dlaždice keramické s reliéfoványm povrchom líca úprava	m2	33,660	20,0
43	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo25 kg vrecaKNAUF	ks	10,560	20,0

44	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece KNAUF	ks	6,600	20,0
45	K	775	776691005	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 5 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	33,000	20,0
46	K	775	776992111	Penetrácia podkladu s očistením od nánosov	m2	33,000	20,0
47	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	17,471	20,0
	D	777		Podlahy syntetické			
48	K	773	777991920	Protprašný dvojzložkový nater betonu	m2	105,000	20,0
	D	781		Dokončovacie práce a obklady			
49	K	771	781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 200 x 200 mm	m2	52,900	20,0
50	M	MAT	5978700040	Obkladačky keramické	m2	55,545	20,0
51	M	MAT	5858400030	Lepidlá na obklady a dlažby Flex kleber - flexibilné lepidlo 25 kg vrece KNAUF	ks	14,650	20,0
52	M	MAT	5858400060	Špárovacie hmoty na obklady a dlažby šedá 5 kg vrece KNAUF	ks	11,600	20,0
53	K	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	19,823	20,0
	D	783		Dokončovacie práce - nátery			
54	K	783	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	108,844	20,0
55	K	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	108,844	20,0
	D	784		Dokončovacie práce - maľby			
56	K	784	784441111	Maľby jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	93,000	20,0
				<u>Celkom</u>			