

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia zdroja tepla v ZŠ Kecerovce - Základná škola , Kecerovce 79

Objekt: Kotelňa - elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.8.2017

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom		Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7		10
	D	D1		Rozvádzač modulový RK2				
1	K	PK	Pol1	rozdávzač plastový s plnými dverami, 48 mod., typ PRAGMA, krytie IP40, rozmery 450x550x148 mm, pre povrchovú montáž, obj. č. PRA20224	ks	1,000		20,0
2	K	PK	Pol2	dvere plné, PRA16224	ks	1,000		20,0
3	K	PK	Pol3	pačkový spínač APN-32, 32 A	ks	1,000		20,0
4	K	PK	Pol4	istič C60N, 16 A, 3P, char. B	ks	1,000		20,0
5	K	PK	Pol5	istič C60N, 10 A, 1P, char. B	ks	4,000		20,0
6	K	PK	Pol6	prúdový chránič s nadpr. ochr. DXTM, 16A, 30 mA, 4P, obj. č. 079 64	ks	2,000		20,0
7	K	PK	Pol7	prúdový chránič s nadpr. ochr. DXTM, 10A, 30 mA, 1P+N, obj. č. 078 84	ks	6,000		20,0
8	M	MAT	Pol8	kombinovaný zvodíč FLP-B+C MAXI/4	ks	1,000		20,0
9	K	PK	Pol9	vývodka V-Tec	ks	25,000		20,0
	D	D2		Materiál spolu				
10	M	MAT	Pol10	Podružný (nešpecifikovaný) materiál	%	2,000		20,0
11	M	MAT	Pol11	Výroba rozvádzača	hod	2,000		20,0
	D	D3		Elektroinštalácia				
12	K	PK	Pol12	rozdávzač RK2	ks	1,000		20,0
13	K	PK	Pol13	regulácia Expander AK4000, double set	ks	1,000		20,0
14	K	PK	Pol14	svietidlo žiarivkové 2x58 W	ks	10,000		20,0
15	K	PK	Pol15	istič B20, 20 A 6 kA, 3P, char. B, obj. č. 033 27	ks	1,000		20,0
16	K	PK	Pol16	vypínač 1-pólový, IP65, rad. 1	ks	2,000		20,0
17	K	PK	Pol17	zásuvka 230V, IP65	ks	4,000		20,0
18	K	PK	Pol18	kábel CYKY-J 5x6	m	70,000		20,0
19	K	PK	Pol19	kábel CYKY-J 3x2,5	m	100,000		20,0
20	K	PK	Pol20	kábel CYKY-J 3x1,5	m	150,000		20,0
21	K	PK	Pol21	kábel CYKY-O 3x1,5	m	20,000		20,0
22	K	PK	Pol22	kábel CMFM 2x1	m	100,000		20,0
23	K	PK	Pol23	kábel CMFM 4x1	m	50,000		20,0
24	K	PK	Pol24	vodič CY 6 mm2, žl.zel.	m	50,000		20,0

25	K	PK	Pol25	trubka elektroinštalačná HFX25	m	200,000	20,0
26	K	PK	Pol26	Ukončenie vodiča do 6 mm ²	ks	30,000	20,0
27	K	PK	Pol27	Ukončenie kábla CYKY-J 5x6	ks	2,000	20,0
28	K	PK	Pol28	Ukončenie kábla CYKY -J 3x1,5	ks	100,000	20,0
29	K	PK	Pol29	drobné stavebné úpravy	hod	12,000	20,0
30	K	PK	Pol30	Revízia	ks	1,000	20,0
				<u>Celkom</u>			