

Potreba vodoinštaláčného materiálu pre rekonštrukciu sociálnych zariadení na elokovanom pracovisku v Kecerovciach:

P.č.	Názov	Množstvo	Jednot. cena s DPH	Cena spolu s DPH
1.	Nástenka PPR ½"	20 ks		
2.	Prípojka PPR ½"	3 ks		
3.	T-kus PPR ½"	22 ks		
4.	Nástenka nátrubok PPR ½"	8 ks		
5.	DG prechod	11 ks		
6.	Zátka ½"	20 ks		
7.	Guľový ventil 1"	3 ks		
8.	Rúra 5/4"	24 bm		
9.	Mirelon 28/6	14bm		
10.	Rúra PPR 1"	16 bm		
11.	Rúra PPR ½"	36 bm		
12.	Mirelon 18/6	16 bm		
13.	Mirelon 35/6	6 bm		
14.	Nátrubok 1"	6 ks		
15.	Redukcia 1"-5/4"	2 ks		
16.	T-kus 1"	1 ks		
17.	Gulička odt.	2 ks		
18.	Gulička	1 ks		
19.	Gulička	1 ks		
20.	Nátrubok ½"	4 ks		
21.	Koleno nov. 40/87	10 ks		
22.	Koleno nov. 40/45	8 ks		
23.	Koleno nov. 40/30	6 ks		
24.	Odbočka 40/40	6 ks		
25.	Odbočka 40/50	6 ks		
26.	Redukcia 50/40	4 ks		
27.	Redukcia 60/50	2 ks		
28.	Koleno 50/87	13 ks		
29.	Rúra nov. 40	10 bm		
30.	Rúra nov. 50	2 bm		
31.	Rúra nov. 110	6 bm		
32.	Mazadlo	1 bm		
33.	Lepidlo nov.	2 ks		
34.	Koleno PPR 5/4"	20 ks		
35.	Koleno PPR ½"	30 ks		
36.	Koleno PPR ½"	15 ks		
37.	Koleno PPR 5/4"	6 ks		
38.	Koleno PPR ½"	10 ks		
39.	Koleno PPR 5/4"	6 ks		
40.	Koleno PPR 1"	4 ks		
41.	Koleno nov. 110/45	6 ks		
42.	Koleno nov. 110/87	4 ks		
43.	Koleno nov. 110/30	2 ks		
44.	Ventil plast.	2 ks		
45.	Kríženie PPR 20	5 ks		

46.	Nátrubok PPR 20	10 ks		
47.	T-kus PPR 25	4 ks		
48.	Redukcia 20/25	5 ks		
49.	Koleno 5/4"	3 ks		
50.	Prechod PPR 25	3 ks		
51.	Prechod PPR 20	11 ks		
52.	Guľ. ventil	2 ks		
53.	Rúra nov. 40	3 bm		
54.	Rúra nov. 50	2 bm		
55.	Rúra nov. 110	1 bm		
56.	Redukcia 63/50	2 ks		
57.	Odbočka 63/63	1 ks		
58.	Koleno 63	3 ks		
59.	Zátka PPR ½"	5 ks		
60.	Zátka ½"	5 ks		
61.	Rúra PPR 5/4"	4 bm		
62.	Rúra PPR ½"	4 bm		
63.	Izolácia	4 bm		
64.	Izolácia	4 bm		
65.	Prechod PPR 25	7 ks		
66.	Sanitárny silikón	1 ks		
67.	Ventil ½"	9 ks		
68.	Redukcia	9 ks		
69.	Prípojka PVC	4 ks		

Lokalita : Kecerovce

Investor:

Číslo zakázky:

Stavebný objekt:

Predpokladaná rozloha:

P.č.	Názov položky	M.j.	Poč. M.j.	Cena m.j.	Suma	DPH 20 %	DPH	Suma s DPH
	<i>Material</i>							
1	Poterová hmôta vyrovnacia na podlahu	vrec	20					
2	Omietková zmes	kg	2000					
3	Lepidlá	kg	2800					
4	Penetračná náterová hmôta hlbková	l	50					
5	Špárovacia hmôta	kg	50					
6	Sadrokartón na podhlady	m2	40					
7	Material na rozvody vody	pol	10. Polu. 1					
8	Material na elektroinštaláciu a vzduchotechniku	pol	10. Polu. 1					
9	Dlažba	m2	50					
10	Obklady	m2	100					
11	Tehly Porfix	m3	1,5					
12	WC kombi	ks	6					
13	Pisoáre	ks	4					
14	Umyvadlá	ks	6					
15	Umyvadlové rozvodné batérie	ks	6					
16	Výlevka	ks	1					
17	Zárubne kovove	ks	10					
18	Dvere interierové	ks	10					
19	Svietidlá	ks	10					
20	Výroba a montáž koníkov na uchytienie obkladu + kotvy,klince,hmoždiny	ks	126					
21	Dodanie a montáž obkladu Tatranský profil hr1	m2	89					
22	Úprava obkladu , koníkov morením , farba Orec	m2	268					
23	Úprava časti omietok vyrovnaním - hrubá omieľ	m2	18					
24	Dodanie a montáž okien	ks	3					
25	Dodanie , montáž + kotvenie dverí na podkrovi	ks	1					
26	Lešnie do 10 m montáž , demontáž + presun	m2	224					
27	Dovoz odvoz materiálu + sute	pol						
	Spolu							