TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba:

OPRAVA ŠATŇOVÝCH PRIESTOROV ZŠ

Vypracoval: Ing.arch.Ondrej Mižák

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Ondrej Mižák

Miesto stavby: Kecerovce č.79

Investor: Základná škola Kecerovce

Dátum: jún 2017

Stupeň : Projekt pre ohlasovaciu povinnosť

Technická správa

Identifikačné údaje stavby a investora

Investor:	**Základná škola Kecerovce**
Názov stavby:	**Oprava šatňových priestorov ZŠ**
Miesto stavby :	**Kecerovce č. 79**
Katastrálne územie:	**Kecerovské Kostoľany**
Okres :	**Košice okolie**
Obec :	**Kecerovce**

1.1 Predmet projektu

Predkladaná projektová dokumentácia pre ohlasovaciu povinnosť rieši opravu šatňových priestorov Základnej školy Kecerovce. Stavebné úpravy pozostávajú z opráv miestností:

- Chodba
- Šatňa
- Kabinet

1.2 Prehľad východiskových podkladov

Pre spracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledujúce podklady :

- Zameranie rozmerov stavby
- Obhliadka predmetného územia
- Konzultácie s investorom

1.3 Technické riešenie

1.3.1– CHODBA

- Demontáž radiátorov, náter radiátorov.
- Oprava omietok v rozsahu 50% plochy.
- Demontáž starých svietidiel, vypínačov, zásuviek
- Penetračný náter povrchu stien a stropov, , 2- násobný náter bielou farbou.
- Zhotovenie podlahy a soklíka z keramickej dlažby (adhézny mostík, nivelačka, flexibilné lepidlo).
- Náter zmývateľnou farbou do v: 1700 mm
- Montáž nových vypínačov,zásuviek.
- Spätná montáž svietidiel
- Spätná montáž radiátorov

1.3.2– ŠATŇA

- Vymurovanie priečky hr. 150 mm, osadenie zárubne a dverí, náter zárubne.
- Osadenie protipožiarných zárubní a dverí.
- Demontáž starých svietidiel, vypínačov, zásuviek.
- Demontáž radiátorov, náter radiátorov.
- Demontáž kamier.
- Demontáž a vynesenie šatníkových kovových skríň .
- Osekanie starých omietok.
- Potiahnutie stien a stropu lepidlom a sklotextilnou mriežkou, potiahnutie stien a stropov vnútornou omietkou, penetračný náter, 2- násobný náter bielou farbou.
- Náter zmývateľnou farbou do v: 1700 mm.
- Zhotovenie SDK kazetového podhľadu.
- Montáž nových svietidiel a vypínačov.
- Zhotovenie podlahy a soklíka z keramickej dlažby (adhézny mostík, nivelačka, flexibilné lepidlo).
- Spätná montáž radiátorov
- Spätná montáž kamier

1.3.2 – KABINET

- Vybúranie otvoru pre novú zárubňu.
- Osadenie nosného prekladu nad zárubňou.
- Osadenie novej zárubne a dverí.
- Vymurovanie priečky hr. 100 mm.
- Demontáž starých radiátorov.
- Osekanie starých omietok.
- Potiahnutie stien a stropu lepidlom a sklotextilnou mriežkou, potiahnutie stien a stropov vnútornou omietkou, penetračný náter, 2- násobný náter bielou farbou.
- Náter zmývateľnou farbou do v: 1700 mm.
- Zhotovenie SDK kazetového podhľadu.
- Montáž nových svietidiel a vypínačov.
- Zhotovenie podlahy a soklíka z keramickej dlažby (adhézny mostík, nivelačka, flexibilné lepidlo).
- Montáž nových radiátorov.

UPOZORNENIE:

- Presné pracovné postupy a návody dodržiavať podľa predpisu a odporučenia výrobcov dodávaných materiálov !!!

1.4 Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas prípravy staveniska pri samotných prácach počas výstavby je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy v súlade so zákonníkom práce a prislúchajúcimi úpravami pre stavebníctvo. Nutné je dodržať ochranné pásma, zabezpečiť oplotenie staveniska a jeho osvetlenie. Počas prác je nutné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa zákona 374/90 Zb.

1.5 Starostlivosť o životné prostredie, odpady.

Pri realizácii opráv môže vzniknúť odpad, s ktorým sa musí nakladať v zmysle zákona 223/2001 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z. 553/2001 Z.z., z. 96/2002 Z.z. , z. 261/2002 Z.z., z. 529/2002 Z.z., z. 188/2002 Z.z., z. 245/2003 Z.z., z. 525/2003 Z.z., z. 24/2004.

Odpady, ktoré vznikajú počas stavebných prác budú uskladňované na vlastnom pozemku v igelitových vreciach, alebo v kontajneroch. Podľa druhu sa bude odvážať a likvidovať na verejnú skládku, alebo do spaľovne.

Zatriedenie vzniknutých odpadov v zmysle Katalógu odpadov ustanoveného Vyhl. MŽP SR č. 284/2001 v znení neskorších predpisov je:

- 15 01 01 obaly z papiera a lepenky - kat. „O“
- 17 02 03 plasty – kat. „O“
- 17 01 01 betón – kat. „O“
- 17 04 05 železo a oceľ – kat. „O“
- 15 01 02 obaly z plastov - kat. „O“
- 17 02 01 drevené odrezky- kat. „O“ (budú ekologicky zlikvidované v kotli)
- 17 02 03 obkladačky, dlaždice a keramika- kat. „O“
- 17 08 02 stavebné materiály na báze sadry iné , ako uvedené v 170801 - kat. „O“

1.6 Záver

Predmetné opravy sú navrhnuté v súlade s príslušnou platnou legislatívou, technickými normami. Všetky konštrukcie a stavebné práce musia byť prevedené podľa platných STN, prípadne technologických postupov. Rovnako aj akosť hmôt a výrobkov použitých pri výstavbe musí zodpovedať príslušným STN, ON, prípadne technickým podmienkam.

Počas realizácie je potrebné dodržať vyhlášku č. 374/90 Zb. SÚBP. Stavebné riešenie a elektrické zariadenia musia vyhovovať požiadavkám vyhlášky č. 59/82 Zb. SÚBP.

Jún 2017 Ing. arch. Ondrej Mižák