

ZMLUVA O DIELO č. 1/05/2013

uzatvorená podľa § 536 a nasl. podľa §513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov obce: Obec Kecerovce
Sídlo obce: Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce
IČO: 00 324 299
DIČ: 2021244764
Bankové spojenie: VÚB
Číslo účtu: 3729542/0200
Zastúpený: **Miroslav Galas – Zaufal, starosta**

a

Zhotoviteľ:

Názov zhotoviteľa: IN AQUA Košice, s.r.o.
Sídlo: Trnavská 3, 040 11 Košice
IČO: 31 717 489
IČ DPH: SK 2020488745
Bankové spojenie: OTP Banka Košice
Číslo účtu: 1877760/5200
Zastúpený: **Ing. Dušan Sarka, CSc., konateľ**

Čl. II. Predmet zmluvy

- 2.1. V rámci obstarávacích nákladov sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť obnovu vodných zdrojov pre dodávku úžitkovej vody – Obecný úrad a segregovaná rómska osada, Kecerovce. V rámci obstarávacích nákladov sú zahrnuté aj náklady na:
- hydrogeologický prieskum (určenie prúdenia podzemných prameňov vrátane ich hĺbkou od rastlého terénu),
 - výkaz výmer, materiálové dodávky,
 - porealizačné zameranie šachtovej studne vrátane napojenia na budovu obecného úradu,
 - presuny kopacieho mechanizmu, nákladného motorového vozidla,
 - dovoz betónových prvkov a poklopov.
- Zákazku „**Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie**“ bude zhotoviteľ realizovať v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III. Čas plnenia

- 3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy bude v dvoch etapách a podľa Čl. II je nasledovný:
Začiatok realizácie diela: **do troch dní od písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom**
Ukončenie realizácie diela: **do 75 kalendárnych dní od započatia prác**
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.3. V prípade prerušenia prác z dôvodov na strane zhotoviteľa alebo objednávateľa, z dôvodu živelnnej pohromy alebo iných skutočností, ktoré zmluvné strany v čase podpísania tejto zmluvy nemohli predpokladať, bude termín realizácie diela predĺžený o dobu adekvátnu dobe a dôvodu prerušenia prác po vzájomnej písomnej dohode zmluvných strán.

Čl. IV. Cena

- 4.1. Cena diela za uskutočnenie predmetu zákazky je stanovená dohodou v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená oceneným výkazom vykonaných prác, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
- 4.2. Cena diela je stanovená ako maximálna cena.
- 4.3. Cena za zhotovenie diela podľa Čl. II činí:
- | | |
|-----------------|-------------------|
| - bez DPH spolu | 8 306,67 € |
| - DPH 20% | 1 661,33 € |
| - vrátane DPH | 9 968,00 € |
- 4.4. Cenu diela bude možné meniť len písomným dodatkom k zmluve o dielo odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami na základe požiadavky objednávateľa na navyšenie, prípadne zníženie prác počas realizácie a po vzájomnom odsúhlasení rozsahu prác a ceny oboma zmluvnými stranami.
- 4.5. Ceny za práce navyšenie budú účtované nasledovne:
- a/ v prípade prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v cenovej ponuke,
- b/ v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu podľa smerných cien v zmysle platného cenníka použitého zhotoviteľom pri ocenení výkazu výmer.
- 4.6. Vykonanie všetkých navyšenie prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 4.5. oznámi zhotoviteľ objednávateľovi vopred pred ich začatím písomným zápisom v stavebnom denníku.
- 4.7. Za zníženie práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nerealizuje oproti ocenenému výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy iba so súhlasom objednávateľa. Rozsah nerealizovaných prác bude uvedený v stavebnom denníku.

Čl. V. Platové podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ 1x mesačne formou faktúry do 10-eho dňa nasledujúceho mesiaca za predchádzajúci mesiac, jej súčasťou bude prehľadný, overený a potvrdený súpis vykonaných prác a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.
- 5.2. V prípade neúplnosti faktúry alebo v prípade jej nesprávneho obsahu je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
- 5.3. Lehota splatnosti faktúry je do **14 dní** od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného voľna, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.4. Dodaný materiál až do úplného uhradenia diela je majetkom zhotoviteľa.

Čl. VI. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa výkazu výmer, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ v tom prípade, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.4. Záručná lehota na celé dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 6.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených väd diela na základe oprávnenej reklamácie objednávateľa vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne v zmysle záznamov z reklamačného konania zvolaného objednávateľom. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 6.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po zistení písomnou formou zhotoviteľovi.
- 6.8. O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť písomný záznam.

Čl. VII. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, pričom zhotovované dielo je po celú dobu majetkom objednávateľa. Zodpovednosť za škody na diel prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať objekt na zhotovenie diela tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami.
- 7.4. Opatrenia z hľadiska BOZP a PO, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ.
- 7.5. Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky, žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov, ako aj oprávnených osôb pohybujúcich sa v objekte realizácie diela.
- 7.7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku.
- 7.8. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie práce podľa výkazu položiek.
- 7.9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi 3 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- 7.10. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez väd a nedorobkov.
- 7.11. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma rukami.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v Čl. II. po dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ bude nútený účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

Čl. IX. Ostatné ustanovenia

- 9.1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 9.2. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
- a/ opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy,
 - b/ začatie konkurzného konania alebo likvidácie zhotoviteľa,
 - c/ nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane.

Čl. X. Záverečné ustanovenia

- 10.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
- 10.2. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú plné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 10.4. Zmluvné strany prehlasujú, že plne súhlasia s obsahom tejto zmluvy, a že ju podpisujú vážne, pri plnom vedomí, nie sú v tiesni, ani pod nátlakom.
- 10.5. Všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve sa riadia jednotlivými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Kecerovciach, dňa 07.05.2013

Ing. Dušan Sarka, Sc.
konateľ spoločnosti



V Kecerovciach, dňa 07.05.2013

Miroslav Galas - Zaufal
starosta obce



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Stavba: Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce a vsakovacie studne, Kecerovce, Košice - okolie

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana:

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		CELKOVÁ REKAPITULÁCIA							
I.		Vsakovacie studne, Kecerovce, Košice - okolie	EUR	4 332,73					
II.		Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce	EUR	3 974,68					
		Náklady spolu bez DPH	EUR	8 307,41					
		DPH 20%	EUR	1 661,48					
		Náklady spolu s DPH	EUR	9 968,89					
		Na základe Zápisnice z prieskumu trhu pri zákazke zo dňa 02.05.2013 bola cena zaokrúhlená:							
		Náklady spolu bez DPH	EUR	8 306,67					
		DPH 20%	EUR	1 661,33					
		Náklady spolu s DPH	EUR	9 968,00					
	Poznámka:	Hydroprieskumom bolo zistené, že hladina podzemnej vody sa nachádza vo vodonosnej vrstve, max. - 5 až - 7 m pod RT.							

Staré odpadových vod, prevádzkovanie
držba ekostavieb, skladovanie
a preprava odpadov.



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Stavba: Vsakovacie studne, Kecerovce, Košice - okolie

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana:

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		REKAPITULÁCIA							
I.	C.800-1	Zemné práce - vsakovacie studne	EUR	1 676,97					
II.	C.825-1	Studne a zachytávanie vody	EUR	2 655,75					
		Náklady spolu bez DPH	EUR	4 332,73					



Vypracoval:

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vsakovacie studne, Kecerovce, Košice - okolie

strana: 1

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
I.	C.800-1	Zemné práce - vsakovacie studne							
1.	13440-2102	Výkop studni priemer do 4,0 m ² v hornine ťažiteľnosti zeminy tr. 1-4 hlbky do 6,0 m 3,14*0,50*0,50*6,0*3	m3	14,13	99,99		1 412,92	0,00208	0,029
2.	16110-1103	Zvislé premiestnenie výkopu studni zeminy tr. 1-4 hl.do 6,0 m s naložením na dopravný prostriedok pre odvoz na určenú skládku	m3	14,13	10,20		144,13		
3.	16270-1105	Vodorovné premiestnenie - odvoz prebytočnej výtlačnej zeminy tr. 1-4 na skládku do 10 km	m3	14,13	8,01		113,18		
4.	18120-1102	Plošná úprava terénu okolo vsakovacích studní	m2	27,00	0,25		6,75		
I.	C.800-1	Zemné práce - vsakovacie studne spolu	EUR				1 676,97		0,029



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vsakovacie studne, Kecerovce, Košice - okolie

strana: 2

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
II.	C.825-1	Studne a zachytávanie vody							
1.	24211-1111	Montáž - zriadenie studní z betónových prefabrikovaných skruží studničných vnút.priem. DN 800 mm hl.do 4,0 m 3*4,0	m	12,00	33,30		399,60	0,01917	0,230
2.	24211-1191	Príplatok k cene za každý ďalší 1,0 m cez 4,0 m do hl. 6,0 m 2,0*3	m	6,00	0,22		1,32	0,00500	0,030
3.	89930-4111	Osadenie betón.prefabr.poklopov kruhových na skruže v zelenom páse	ks	3,00	13,92		41,76	0,00702	0,021
4.		<u>Špecifikácia - dodávka</u>							
a)	59221146 PC.	Železobetónová studničná skruž ozn. TZP 4-80 kruhová vnút. priem. 800 mm výšky 1,0 m 6,0*3	ks	18,00	111,50	2 007,00		0,81500	14,670
b)	592 PC.	Železobetónové studničné poklopy kruhové DN 100 mm	ks	3,00	23,50	70,50		0,09400	0,282
									15,233
8.	99825-4011	Presun hmôt pre zriadenie studní	t	15,233	8,90		135,57		
						2 077,50	578,25		
II.	C.825-1	Studne a zachytávanie vody spolu	EUR				2 655,75		



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Stavba: Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce, Košice - okolie

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana:

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
		REKAPITULÁCIA							
I.		Zemné práce	EUR	2 271,05					
II.		Vodorovné konštrukcie	EUR	86,49					
III.		Rúrové vedenie	EUR	268,93					
IV.		Ostatné konštrukcie a práce - búranie	EUR	12,19					
V.		Presun hmôt HSV	EUR	341,61					
VI.		Zdravotechnika - strojné vybavenie	EUR	974,44					
VII.		Zemné práce pri extr.mont.prácach	EUR	19,96					
		Náklady spolu bez DPH	EUR	3 974,68					



ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Stavba: Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce, Košice - okolie

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana: 1

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
I.		Zemné práce							
1.	12110-1001	Odstránenie ornice alebo lesnej pôdy s vodorovným premiestnením na hromady v mieste upotrebenia alebo na dočasné skládky so zložením na vzdialenosť do 50 m, hr. do 150 mm ručne 55*0,5*0,15	m3	4,13	17,04		70,30		
2.	13221-1101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr.3 - ručným náradím súdržných 55*0,5*1,15	m3	31,63	48,56		1 535,84		
3.	13221-1119	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm - ručný výkop v hornine tr.3 - ručným náradím príplatok za lepivosť horniny	m3	31,63	9,71		306,98		
4.	14172-0011	Neriadené zemné pretláčanie rúr v hornine tr. 3 a 4, priemer pretláčania do 50 mm	m	1,50	35,70		53,55		
5.	16220-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť nad 20 do 50 m (ornica)	m3	4,13	1,56		6,42		
6.	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopr. prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m 55*0,25*0,6	m3	8,25	4,33		35,72		
7.	16710-1100	Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 1 až 4 - ručne 55*0,6*0,15	m3	4,95	7,02		34,72		
8.	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,25	0,80		6,62		
9.	17410-1001	Zásyp sypaninou z akejkolvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov vo vykopávkach do 100 m3							

Vypracoval:

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Stavba: Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce, Košice - okolie

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana: 2

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
10.	17510-1101	55*1,05*0,6 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 alebo mater. prípraveným pozdĺž výkopu vo vzdialenosti do 3 m od jeho kraja, pre akúkoľvek hĺbku výkopu a mieru zhutnenia bez prehodenia sypaniny	m3	34,65	3,12		108,21		
11.	5833773700	<u>Špecifikácia - dodávka</u> Kamenivo prírodné ťažené pre stavebné účely štrkopiesok drvený 0-16 n	m3	4,95	12,66		62,65		
			m3	4,13	12,13	50,04		1,67000	6,889
I.		Zemné práce spolu	EUR			50,04	2 221,02		
							2 271,05		6,889
II.		Vodorovné konštrukcie							
1.	45157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm 0,1*0,6*55	m3	3,30	26,21		86,49	1,89077	6,240
II.		Vodorovné konštrukcie spolu	EUR				86,49		6,240
III.		Rúrové vedenie							
1.	87118-1121	Montáž potrubí z plastických hmôt v otvorenom výkope z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm 55+6+2	m	63,00	0,11		6,62		
2.	2861129400	<u>Špecifikácia - dodávka</u> Rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 50 x 3,0 x L							

Vypracoval:

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Stavba: Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce, Košice - okolie

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana: 3

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
III.	89223-3111	63*1,093	m	68,86	1,63	112,31		0,00045	0,031
		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	63,00	2,38		150,00		
		Rúrové vedenie spolu	EUR			112,31	156,62		0,031
IV.		Ostatné konštrukcie a práce - búranie					268,93		
IV.	1. 96504-2221	Búranie podkladov pod dlažby alebo liatych celistvých dlažieb a mazanín betónových alebo z liateho asfaltu hr. nad 100 mm, plochy do 1m2 1*1*0,15	m3	0,15	81,29		12,19		
		Ostatné konštrukcie a práce - búranie spolu	EUR				12,19		
V.		Presun hmôt HSV							
V.	1. 99827-6101	Presun hmôt pre rúrové vedenie z rúr z plastických hmôt	t	13,16	25,96		341,61		
		Presun hmôt HSV spolu	EUR				341,61		
VI.		Zdravotechnika - strojné vybavenie							
1.	72413-1111	Čerpadlá vodovodné ručné stojanové so sacím košom Standard pre hĺbku studne do 15 m	sub	2,00	157,22		314,44	0,03582	0,072

Vypracoval:

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Vodovodná prípojka zo šachtovej studne do budovy Obecného úradu Kecerovce, Košice - okolie

IN AQUA Košice, s.r.o., sídlo podnikania Popradská 58, 040 11 Košice

Objekt: „Obnova vodných zdrojov, Obecný úrad a segregovaná rómska osada Kecerovce, okres Košice - okolie“

strana: 4

P.č.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis C."ODIS"	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť	
						dodávka	montáž	jednotková	spolu
2.		Domáca vodáreň ponorné čerpadlo SUMOTO, 50 l tlaková nádoba + technologické tvarovky	sub	1,00	660,00	550,00	110,00		
VI.		Zdravotechnika - strojné vybavenie spolu	EUR			550,00	424,44		0,072
VII.		Zemné práce pri extr.mont.prácach							
1.	46049-0012	Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírky 33 cm	m	40,00	0,38		15,24		
2.	2830010600	<u>Špecifikácia - dodávka</u> Výstražná fólia biela vodovodná	m	40,00	0,12	4,72		0,00020	0,008
VII.		Zemné práce pri extr.mont.prácach spolu	EUR			4,72	15,24		0,008
							19,96		

